การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยหาญนอก หมู่ที่ ๑ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลอง ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ท้องกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาวระยะ ๒,๐๐๐.- ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐.- ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุนทร นุ่นเกตุ

๖.๓ นายทัตพงศ์ หนักเกิด

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ

ประเภทงาน ขุดลอกห้วยหาญนอก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้อง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

ระยะทาง 2,000 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	273,240	1.0000	273,240	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			273,240	
	คิดเป็นเงินประมาณ			273,200	
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 770/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพัชพงศ์ หนักเกิด)

นายช่างโยธา อบต.เกาะขันธ์

ใบแจ้งปริมาณงาน ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณราคา ขุดลอกห้วยหาญนอก หมู่ที่ 1 ต.เกาะขันธ์ กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ท้อง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการที่

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	11,000	ลบ.ม.	-	-	24.84	273,240	273,240	
	ค่าวัสดุและแรงงาน							273,240	