การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองไม้เสียบ หมู่ที่ ๒ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ฐานกว้าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. สันกว้าง ๑ ม. ยาว ๒๐.- ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐.- บาท

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุนทร นุ่นเกตุ

๖.๓ นายทัตพงศ์ หนักเกิด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองไม้เสียบ

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกาะขันธ์

คำนวนราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	154,795.00	1.0700	165,630.65	Factor F
2	ค่าจ้างแรงงาน	90,000.00		90,000.00	
		-	-	-	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			255,630.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**255,000.00**	
	ตัวอักษร		**(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**		
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	0	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	0	เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 770/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุนทร นุ่นเกตุ)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทัตพงศ์ หนักเกิด)
นายช่างโยธา อบต.เกาะขันธ์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองไม้เสียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร สันกว้าง 1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต	50	ลบ.ม.	1,839.00	91,950.00	-	-	91,950.00
2	หินใหญ่	35	ลบ.ม.	442.00	15,470.00	-	-	15,470.00
3	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	373.00	3,730.00	-	-	3,730.00
4	เหล็ก RB Ø 9 mm.	60	เส้น	98.00	5,880.00	-	-	5,880.00
5	เหล็ก DB Ø 12 mm.	50	เส้น	177.00	8,850.00	-	-	8,850.00
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	25	ถุง	141.00	3,525.00	-	-	3,525.00
7	ท่อ พีวีซี 8 นิ้ว ชั้น 8.5	1	ท่อน	1,870.00	1,870.00	-	-	1,870.00
8	ไม้แบบ	84	ตร.ม.	280.00	23,520.00	-	-	23,520.00
	รวมค่าวัสดุ							**154,795.00**
9	ค่าแรงงานในพื้นที่ 20 คน	15.00	วัน	-	-	6,000.00	90,000.00	90,000.00
	ตามอัตราแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**244,795.00**