การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาบ้านลานนา หมู่ที่ ๓ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายทัตพงศ์ หนักเกิด

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบประปาบ้านลานนา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	27 มกราคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปาบ้านลานนา	362,290.00	1.2726	461,050.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**			**461,050.25**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**461,000.00**	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร** **จำนวน** 5,580.00 **ม.** **เฉลี่ย** 82.62 **บาท / ม.**

(ลงชื่อ) .....นายรักดี เขาไข่แก้ว..... ประธานกรรมการ
.....ปลัดอำเภอ.....

(ลงชื่อ) .....นายสุธี สุทธิรักษ์..... กรรมการ
.....ปลัดอำเภอ.....

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายทัตพงษ์ หนักเกิด)
นายช่างโยธา

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านลานนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี ชั้น BS-M Ø 3"	3.00	ท่อน	1,466.00	4,398.00		-	4,398.00	
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร Ø 2" (5,580 เมตร) ปลายบาน	1,427.00	ท่อน	154.00	219,758.00	-	-	219,758.00	
3	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านยก 6 นิ้ว	1.00	เครื่อง	13,740.00	13,740.00	660.00	660.00	14,400.00	
4	มาตรวัดน้ำชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น หน้าจาน 2 นิ้ว	1.00	เครื่อง	10,510.00	10,510.00	220.00	220.00	10,730.00	
5	ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต 2" + ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 อัน	9.00	เครื่อง	1,080.00	9,720.00	220.00	1,980.00	11,700.00	
6	ท่อนสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน Ø 6"	1.00	ตัว	1,650.00	1,650.00	390.00	390.00	2,040.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้าจาน 2 ด้าน Ø 6"	2.00	ตัว	1,750.00	3,500.00	390.00	780.00	4,280.00	
8	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน 6"x2"	1.00	อัน	505.00	505.00	-	-	505.00	
9	ข้อต่อหน้าจานเกลียวใน 2"	1.00	อัน	310.00	310.00	-	-	310.00	
10	ข้อต่อหน้าจาน PVC 2"	1.00	อัน	310.00	310.00	-	-	310.00	
11	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง 150 มม.	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
12	สกรูอัดหน้าจานพร้อมปะเก็นยาง 55 มม.	2.00	ชุด	115.00	230.00	-	-	230.00	
	ยอดยกไป				**266,531.00**		**4,030.00**	**270,561.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาบ้านลานนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายทัตพงศ์ หนักเกิด นายช่างโยธา **เมื่อวันที่** 27 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา				**266,531**		**4,030**	**270,561**	
13	ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90° Ø 2"	6.00	อัน	42.00	252.00	-	-	252.00	
14	ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90° PVC Ø 2 "	6.00	อัน	35.00	210.00	-	-	210.00	
15	ข้อต่อท่อ PVC สามทางลด Ø 2"x1/2"	110.00	อัน	37.00	4,070.00	-	-	4,070.00	
16	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร Ø 1/2"	20.00	ท่อน	42.00	840.00	-	-	840.00	
17	ฝาครอบ PVC Ø 2"	6.00	อัน	21.00	126.00	-	-	126.00	
18	ฝาครอบ PVC Ø 1/2"	110.00	อัน	3.00	330.00	-	-	330.00	
19	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	7.00	กระป๋อง	434.00	3,038.00	-	-	3,038.00	
20	ค่าแรงงานขุดดิน ประสานท่อ พร้อมถมกลับ	5,580.00	ม.	-	-	14.85	82,863.00	82,863.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**275,397.00**		**86,893.00**	**362,290.00**	