การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายทัตพงศ์ หนักเกิด

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านสี่กั๊ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร	394,305.71	1.2726	501,793.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง			501,793.44	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 128.00 ม. เฉลี่ย 3,906.25 บาท / ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายรักดี เข้าไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุธี สุทธิรักษ์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทัตพงศ์ หนักเกิด)
นายช่างโยธา

แบบ ปร.4 ฉ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านสี่ก๊ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงานอาคาร								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		177,466.81		56,343.40	236,810.21	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรมและระบบสุขาภิบาล		รวม		99,630.10		45,010.40	144,640.50	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		2,180.00		2,180.00	12,855.00	
	รวม							394,305.71	

แบบ ปร.4 แ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านสี่ก๊ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 18 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	ขุดดิน - ถมคืน	32.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
2	ทรายหยาบ	22.00	ลบ.ม.	370.00	8,140.00	91.00	2,002.00	10,142.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	306.00	306.00	1,941.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	33.00	ลบ.ม.	1,839.00	60,687.00	391.00	12,903.00	73,590.00	
5	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	158.00	กก.	18.94	2,992.52	4.10	647.80	3,640.32	
	- เหล็ก DB Ø 12 mm.	1,062.00	กก.	17.62	18,712.44	3.30	3,504.60	22,217.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.60	กก.	43.00	1,573.80	-	-	1,573.80	
	- เหล็ก WIRE MASH Ø 4 mm. @ 0.20x0.20#	180.00	ตร.ม.	32.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
7	ค่าแรงงานไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,650.00	6,650.00	
	- ไม้แบบ 50 %	25.00	ตร.ม.	530.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
	- ไม้คราวยึดแบบ	7.50	ลบ.ฟ.	429.00	3,217.50	-	-	3,217.50	
	- ตะปู	12.50	กก.	51.00	637.50	-	-	637.50	
	- ค้ำยัน	48.00	ต้น	25.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
8	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- C 100x50x20x2.3 มม.	13.00	ท่อน	454.00	5,902.00	235.00	3,055.00	8,957.00	
	- C 125x50x20x3.2 มม.	70.00	ท่อน	707.00	49,490.00	365.00	25,550.00	75,040.00	
	- □ 25x 25 มม.	32.00	ท่อน	115.00	3,680.00	50.00	1,600.00	5,280.00	
	- เหล็ก RB Ø 12 mm. ยึดแป	35.00	กก.	16.83	589.05	-	-	589.05	
	- Plate + เหล็กเดือย	1.00	L/S	-	-	-	-	3,000.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				**177,466.81**		**56,343.40**	**236,810.21**	