การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองโคกพา หมู่ที่ ๗ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลอง ขนาด กว้างเฉลี่ย ๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๖๐๐ ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุนทร นุ่นเกตุ

๖.๓ นายทัตพงศ์ หนักเกิด

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดลอกคลองโคกพา กว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	223,560	1.0000	223,560	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			223,560	
	คิดเป็นราคากลางเพียง			221,400	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 770/2558 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทัตพงศ์ หนักเกิด)

นายช่างโยธา อบต.เกาะขันธ์

ใบแจ้งปริมาณงาน

ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณราคา ขุดลอกคลองโคกพาก หมู่ที่ 7 ต.เกาะขันธ์ กว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีฯ แบบเลขที่ รายการที่

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	9,000	ลบ.ม.	-	-	24.84	223,560	223,560	
	ค่าวัสดุและแรงงาน							223,560	