การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๑,๔๐๒.๕๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายทัตพงศ์ หนักเกิด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	**แบบเลขที่**	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	**เมื่อวันที่**	18 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ พีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6.3 Ø 110 มม.	1,420	เมตร	143.00	203,060.00	-	-	203,060.00	
2	แคล้มรัดแยก พีอี 110x63x110 รวมอุปกรณ์ประกอบ	20	ชุด	2,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	งอฉากเกลียวนอก 90' 2" ประตูน้ำทองเหลือง 2"								
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ท่อ PE 100 PN 6.3 Ø 63 มม.								
3	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง คิด 15% ของค่าท่อ	1.00	L/S	-	-	30,459.00	30,459.00	30,459.00	
4	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมถมกลับ	568.00	ลบ.ม.	-	-	17.31	9,832.08	9,832.08	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**243,060.00**		**40,291.08**	**283,351.08**	

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	283,351.08	1.3472	381,730.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง**			**381,730.57**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**381,000.00**	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่** **จำนวน** 1,420.00 ม. **เฉลี่ย** 268.31 บาท / ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายรักดี เข้าไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุธี สุทธิรักษ์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายทัตพงศ์ หนักเกิด)
นายช่างโยธา