การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัดชุมชนเขาลำปะ หมู่ที่ ๒
ตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ขนาดผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย สุนทร นุ่นเกตุ

๖.๒ นาย นเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นาย ภานุวัฒน์ ปานโลหิต

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้าง ถนน คสล.ตลาดชุมชนวัดเขาลำปะ
ที่ตั้ง ม.2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง -
แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ช่วงที่ 1	186,258	1.2726	237,031.71	เงินล่วงหน้า 0 %
	ช่วงที่ 2	193,473	1.2726	246,213.79	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินค่าประกันหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		483,245.51	
		คิดเป็นเงินประมาณ		**483,000.00**	

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธาน ฯ
(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศวร์ รามณีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ปานโลหิต)

(ลงชื่อ)
(นายชัชระ พันดุสะ)

อนุมัติ/นายอำเภอชะอวด

รายการกำหนดราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ตลาดชุมชนวัดเขาลำปะ

ที่ตั้ง ม.2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
	ช่วงที่ 1							
1	ทรายหยาบรองพื้น	23	ลบ.ม	520.00	11,960	64	1,472	13,432
2	คอนกรีต	68	ลบ.ม.	1,839.94	124,196	306	20,655	144,851
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	23	ตัน	-	-	-	-	-
5	หินผสมคอนกรีต	74	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	ทรายผสมคอนกรีต	37	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	เหล็กตะแกรงไวแมท @ 0.20#	450	ตร.ม.	30	13,500	5.0	2,250	15,750
8	งานแบบเทคอนกรีต	11	ตร.ม.	-	-	105	1,155	1,155
9	ไม้แบบ	11	ลบ.ฟ.	320	3,520	-	-	3,520
10	ไม้ค้ำยัน	3	ลบ.ฟ.	280	840	-	-	840
11	ตะปู(คละขนาด)	7	กก.	56	392	-	-	392
12	หินคลุกถมด้านข้าง	17	ลบ.ม.	372	6,318	-	-	6,318
13	ค่าทำป้ายโครงการ	-	งาน	2,500	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				160,726		25,532	**186,258**
	ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F	1.2726						237,032