การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายวัดโคกโประดู่ – เขาลำปะ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง

หรือพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๖ ลบ.ม. (แน่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย สุนทร นุ่นเกตุ

๖.๒ นาย นเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นาย ภานุวัฒน์ ปานโลหิต

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนสายวัดโคกประดู่ - เขาลำปะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ .... /2558 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	355,579	1.3574	482,662.53	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		482,662.53	
		คิดเป็นเงินประมาณ		480,000	

(ตัวอักษร **(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)**

เฉลี่ยราคาถนน 136.75 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธาน ฯ

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ ปานโลหิต)

(ลงชื่อ) อนุมัติ/นายอำเภอชะอวด

(นายวชิระ พันดุสะ) ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.นศ.

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ บรบบรุงถนนสายวดเคกบระดู - เขาลาบะ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 780

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 506 ลบ.ม. (แน่น)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	หินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	527	ลบ.ม.	628.00	330,642	
2	ปรับเกรดบดอัดชั้นทางเดิม	4,290	ตร.ม.	5.23	22,437	
3	ค่าป้ายโครงการแบบ 1 พร้อมติดตั้ง	1	ป้าย	2,500	2,500	
			รวมค่างาน		355,579	
			Factor F	1.3574	482,662.53	
			ใช้เพียง		480,000	

(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ตัวอักษร

รายการวัสดุจากแหล่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

ชื่อวัสหินคลุก

แหล่งวัสดุ โรงโม่หินวังศิลา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางจากแหล่งถึงพินที่ ตำบลเขาพระทอง 35 กิโลเมตร

ค่างานของวัสดุ

- ค่าวัสดุในบ่อ		230	บาท / ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าดำเนินการขุดและตัก		0	บาท / ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าขนส่ง ระยะทาง 35 กม.		143.39	บาท / ลบ.ม. (หลวม)
	รวม	373.39	บาท / ลบ.ม. (หลวม)
-ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ	1.50	560.085	บาท (แน่น)
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		68.78	บาท (แน่น)
	รวม	628.87	บาท (แน่น)
ค่าที่นำไปใช้		628	บาท / ลบ.ม. (แน่น)

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันที่ 23.00-23.99 บาท/ลิตร ค่าดำเนินการและราคาเสื่อมบดทับคิด80 เปอร์เซ็นต์