การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาด กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย สุนทร นุ่นเกตุ

๖.๒ นาย นเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นาย ภานุวัฒน์ ปานโลหิต

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ลานกีฬาเอนกประสงค์
ที่ตั้ง ม.2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง -
แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	383,131	1.2726	487,572.33	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		487,572.33 **487,000.00**	

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ประธาน ฯ
(นายสุนทร นุ่นเกตุ)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศวร์ รามณีย์)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ปานโลหิต)

(ลงชื่อ)
(นายวชิระ พันคุสะ)

อนุมัติ/นายอำเภอชะอวด

รายการกำหนดราคากลางฉานกาเอนกประสงค์

ที่ตั้ง ม.2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 30.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	ทรายหยาบรองพื้น	66	ลบ.ม	520.00	34,320	64	4,224	38,544
2	คอนกรีต	132	ลบ.ม.	1,839.94	242,872	306	40,392	283,264
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	45	ตัน	-	-	-	-	-
5	หินผสมคอนกรีต	144	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	ทรายผสมคอนกรีต	72	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
7	เหล็กตะแกรงไวแมท @ 0.20#	1,320	ตร.ม.	30	39,600	5.0	6,600	46,200
8	งานแบบเทคอนกรีต	11	ตร.ม.	-	-	105	1,155	1,155
9	ไม้แบบ	10	ลบ.ฟ.	320	3,200	-	-	3,200
10	ไม้ค้ำยัน	3	ลบ.ฟ.	280	840	-	-	840
11	ตะปู(คละขนาด)	6	กก.	56	336	-	-	336
12	หินคลุกถมด้านข้าง	17	ลบ.ม.	358	6,092	-	-	6,092
	ค่าทำป้ายโครงการ	1	งาน	3,000	3,000	500	500	3,500
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง				330,260		52,871	383,131
	ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F	1.2726						487,572

รายการวัสดุจากแหล่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558

ชื่อวัสดุ **หินคลุก**

แหล่งวัสดุ โรงโม่หินวังศิลา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางจากแหล่งถึงตำบลเขาพระทอง 35 กิโลเมตร

- ค่างานของวัสดุ		214.95 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าขนส่ง ระยะทาง 35 กม. (หกล้อ)		143.39 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเกลี่ยตกแต่ง		0 บาท/ลบ.ม.
	รวมต้นทุน	358.34 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	ขอใช้	**358 บาท**

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันที่ 20.00 - 200.99 บาท/ลิตร