การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่บ้าน – คลองลำปะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือพื้นที่ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย สุนทร นุ่นเกตุ

๖.๒ นาย นเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นาย ภานุวัฒน์ ปานโลหิต

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่มัน - คลองลำปะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ .... /2558 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,921	1.3574	498,057.89	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		498,057.89	
		คิดเป็นเงินประมาณ		490,000	

(ตัวอักร **(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธาน ฯ

(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) อนุมัติ/นายอำเภอชะอวด

(นายนเรศวร์ รามณีย์) (นายวชิระ พันดุสะ) ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.นศ.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ ปานโลหิต)

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่มัน - คลองลำปะ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยการลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 950 ลบ.ม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	หินคลุก	950	ลบ.ม.	373.39	354,721	
2	ปรับเกรดบดอัดชั้นทางเดิม	1	เหมารวม	10,000.00	10,000	
3	ค่าป้ายโครงการแบบ 1 พร้อมติดตั้ง	1	ป้าย	2,200	2,200	
			รวมค่างาน		366,921	
	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		Factor F	1.3574	498,057.89	
	ตัวอักษร		ใช้เพียง		490,000	

รายการวัสดุจากแหล่ง

ข้อมูล ณ 15 มกราคม 2559

ชื่อวัสดุ **หินคลุก**

แหล่งวัสดุ โรงโม่หินวังศิลา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะทางจากแหล่งถึงพื้นที่ ตำบลเขาพระทอง 35 กิโลเมตร

- ค่างานของวัสดุ	230.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าขนส่ง ระยะทาง 35 กม. (หกล้อ)	143.39 บาท/ลบ.ม.
- ค่าเกลี่ยตกแต่ง	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	373.39 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ขอใช้	**373 บาท**

หมายเหตุ คิดราคาน้ำมันที่ 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร