บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ (การเงินและบัญชี) โทร. ๐๗๕-๓๘๖๐๖๒
ที่ นศ ๐๓๑๘/ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกขุดลอกคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ ๗,๘,๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ ๗,๘,๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปราคากลางงานขุดลอกคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ ๗,๘,๔ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน แบ่งงวดงาน – งวดเงิน – ออกเป็น ๑ งวด และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายศุภวัฒน์ เพิงมาก)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชรินทร์ เมืองจีน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลการะเกด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุไพรัช ปิยะพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ 7,8,4

ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งวดที่ 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 100 ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดลอก และกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำสายคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ 7,8,4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.80 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 5,124 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 26,004.30 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภวัฒน์ เพิงมาก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายคลองเก้าตำลึง ระยะทาง 5,124 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิม กว้าง 9.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร ท้องคลองกว้าง 3.50 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.80 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,004.30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ในย่าว นานอก ถาวร หมู่ที่ 7,8,4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	624,096.00	
ค่า FACTOR = 1.3752	858,256.81	
เป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	858,000.00	
คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น	858,000.00	
(แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 861,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภวัฒน์ เพิงบาก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายคลองเก้าตำลึง ระยะทาง 5,124 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 9.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร ท้องคลองกว้าง 3.50 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.80 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,004.30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ในอ่าว นานอก ถาวร หมู่ที่ 7,8,4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
I.	งานขุดดิน	26,004.30	ลบ.ชม.	-	-	24.00	624,096.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น									
(หกแสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบหกบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภวัฒน์ เพิงมาก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ 7,8,4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 861,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชคลองเก้าตำลึง หมู่ที่ 7,8,4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 9.00 เมตร ลึก 2.8 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5,124 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้น ไม่น้อยกว่า 26,004.30 ลบ.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นเงิน 861,000.- บาท
(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6.2 แบบรูปรายการ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศุภวัฒน์ เพิงมาก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายจารุพัฒน์ หนูนคง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
7.3 นายชรินทร์ เมืองจีน	นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลการะเกด	กรรมการ