

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.๔๑-๐๑๘ สายบางสารใน – นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ ๓,๑๒,๒ ตำบลกลาย

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.๔๑-๐๑๘ สายบางสารใน – นายสายแหล้ต้านส้าน หมู่ที่ ๓, ๑๒,๒ ตำบลกลาย ปรับปรุงโดยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๒๐ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.๔๑-๐๑๘ สายบางสารใน – นายสายแหล้ต้านส้าน หมู่ที่ ๓, ๑๒,๒ ตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหลต้นสำน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหลตนสาน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอทาศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,180,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ปรับปรุงโดยทำการซ่อมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยทำการปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 22,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 9,352,638.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิทยา ปุ้ยมนต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

   7.2 พณิดา ห้องเม่ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

   7.3 อนุสรณ์ ผลเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุสรณ์ ผลเจริญ

08 กันยายน 2564 12:42:51

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (23,803.330 บาท/ตัน) /1,000	=	7.141 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต)	=	7.150 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 7.141 + 7.150	=	14.291 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	14.29 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

9 ก.ย. 2564

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

1 ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.640 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	=	10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE		ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 26,396.920	=	1,372.639 บาท/ตัน
บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัสต์ 0.74 ลบ.ม. @ 380.000 บาท/ลบ.ม.	=	281.200 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	=	376.620 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	11.350 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	101.626 บาท/ตัน
ซม.บนผิวแทคโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,169.075 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,169.07 / 8.33	=	260.39 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
9 ก.ย. 2564

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชัย พมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
9 ก.ย. 2564

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.2 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

19 ก.ย. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลกลาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	22,520.000	14.29	321,810.80	1.3807	19.73	444,324.17
	1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	22,520.000	260.39	5,863,982.80	1.3807	359.52	8,096,401.05
	2. งานตีเส้นจราจร							
3	2.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	ตร.ม.	1,689.000	290.00	489,810.00	1.3807	400.40	676,280.66
4	2.2 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	ตร.ม.	330.000	290.00	95,700.00	1.3807	400.40	132,132.99

อนุสรณ์ ผลเจริญ

08 กันยายน 2564 12:42:59

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

9 ก.ย. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องคการบริหารสวนตำบลกลาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							3,500.00
							รวมราคากลาง	9,352,638.87

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
19 ก.ย. 2564

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564 12:42:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

(วิทยา ปุ้ยมนต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พณิดา ห้องเม่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ ผลเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
วันที่ 9 ก.ย. 2564

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล่ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล่ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**3,500.00**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
วันที่ 9 ก.ย. 2564

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564 12:43:14

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่**

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

อนุสรณ์ ผลเจริญ

08 กันยายน 2564 12:43:14

(นายชุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

9 ก.ย. 2564

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
19 ก.ย. 2564

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564 12:43:20

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธิยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
9 ก.ย. 2564

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
19 ก.ย. 2564

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564 12:43:20

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
19 ก.ย. 2564

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564 12:43:20

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุสรณ์ ผลเจริญ

08 กันยายน 2564 12:43:20

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
9 ก.ย. 2564

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,771,303.60 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,771,303.60 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,180,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3486
6,771,303.60	1.3807
5,000,000.00	1.3984

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุสรณ์ ผลเจริญ
08 กันยายน 2564 12:43:20

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

19 ก.ย. 2564

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

สาย นศ.ถ.41-018

ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตฝนตก ฝนชุก 2 ราคาน้ำมันโซลา 29.09 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	23,636.67	800.00	2,760.25	0.00	0.00	26,396.92	ส.ค. 2564	
2	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อยเบอร์1ราคาณโรงโม่	ลบ.ม.	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	ส.ค. 2564	
3	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	23,803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23,803.33	ส.ค. 2564	
4	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ
5	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	ตร.ม.	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	ก.ย. 2564	บันทึกสืบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

อนุสรณ์ ผลเจริญ

08 กันยายน 2564 12:43:28

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
19 ก.ย. 2564

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018 สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.41-018

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

สายบางสารในถึงนายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 3,12,2 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่อื่นในจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานของรัฐ	เอกชน	ประชาชนทั่วไป	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	ตร.ม.				X			ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทาง	08 กันยายน 2564	ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
2	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง	ตร.ม.				X			ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทาง	08 กันยายน 2564	ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	-	2	-	-			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุสรณ์ ผลเจริญ

08 กันยายน 2564 12:43:32

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
19 ก.ย. 2564