

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๑-๐๔๑ สายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘, ๙ ตำบลกลาย

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๑ สายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลกลาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๑ สายอนามัยดอนใคร – บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย

2. หน่วยงานเจาของโครงการ องคการบริหารส่วนตำบลกลาย / องคการบริหารส่วนตำบลกลาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,649,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยดอนใคร-บ้านนาเพรง รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ.41-041)โดยทำการปรับปรุงดังต่อไปนี้ -ขยายไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 5,060 ตารางเมตร,-ทำการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้างข้างละ 4.00 เมตร ยาว 2,790 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 7,884,891.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สายัณห์ ว่องไว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อนุสรณ์ ผลเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

7.3 วิทยา ปุ้ยมนต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

สายัณห์ ว่องไว

13 กันยายน 2564 09:30:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานขยายไหล่ทาง							
1	1.1 ค่าขุดรื้อไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	5,060.000	1.78	9,006.80	1.3917	2.47	12,534.76
2	1.2 ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	253.000	304.81	77,116.93	1.3917	424.20	107,323.63
3	1.3 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) ขนาด 4 มม.@ 0.20x0.20 เมตร	ตร.ม.	5,060.000	30.00	151,800.00	1.3917	41.75	211,260.06
4	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	ลบ.ม.	759.000	2,621.89	1,990,014.51	1.3917	3,648.88	2,769,503.19
5	1.5 เหล็ก RB (Contraction joint) ขนาด 15 มม.	เส้น	202.400	409.71	82,925.30	1.3917	570.19	115,407.14
	2. งานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม							
6	2.1 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) ขนาด 4 มม.@ 0.20x0.20 เมตร	ตร.ม.	11,160.000	30.00	334,800.00	1.3917	41.75	465,941.16
7	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	ลบ.ม.	1,116.000	2,621.89	2,926,029.24	1.3917	3,648.88	4,072,154.89
8	2.3 เหล็ก RB (Contraction joint) ขนาด 15 มม.	เส้น	223.200	409.71	91,447.27	1.3917	570.19	127,267.16
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							3,500.00
							รวมราคากลาง	7,884,891.99

สายัณห์ ว่องไว

13 กันยายน 2564 09:31:18

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พืมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ๑ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

สายัณห์ ว่องไว

13 กันยายน 256409:31:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

(สายัณห์ ว่องไว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุสรณ์ ผลเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิทยา ปุ้ยมนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

สายัณห์ ว่องไว
13 กันยายน 2564

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานขยายไหล่ทาง

1.1 ค่าขุดรื้อไหล่ทางเดิม

ค่าดำเนินการ = ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	=	1.780 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.78 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานขยายไหล่ทาง

1.2 ทรายหยาบรองพื้นทาง

ค่าวัสดุ 271.410 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ ขุด - ขน = 33.400 ลบ.ม.

304.810 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 304.81 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานขยายไหล่ทาง

1.3 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) ขนาด 4 มม.@ 0.20x0.20 เมตร

ค่าวัสดุ 30.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 30.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชุมธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานขยายไหล่ทาง

1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)

ค่าวัสดุ 2,371.960 บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงงานคอนกรีตผมสมเสร็จ 200.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 49.930 บาท/ลบ.ม.

2,621.890

ค่างานต้นทุน = 2,621.89 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานขยายไหล่ทาง

1.5 เหล็ก RB (Contraction joint) ขนาด 15 มม.

ค่าวัสดุ 26,240.000 บาท/ตัน

26.240 บาท/กก.

36.394 บาท/เมตร

363.940 บาท/เส้น

ค่าแรงงาน 3,300.000 บาท/ตัน

3.300 บาท/กก.

4.577 บาท/เมตร

45.770 บาท/เส้น

409.710 บาท/เส้น

ค่างานต้นทุน = 409.71 บาท/เส้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม

2.1 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) ขนาด 4 มม.@ 0.20x0.20 เมตร

ค่าวัสดุ 30.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 30.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม

2.2 คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)

ค่าวัสดุ 2,371.960 บาท/ลบ.ม.

ค่าแรงงานคอนกรีตผมสมเสร็จ 200.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 49.930 บาท/ลบ.ม.

2,621.890

ค่างานต้นทุน = 2,621.89 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเดิม

2.3 เหล็ก RB (Contraction joint) ขนาด 15 มม.

ค่าวัสดุ 26,240.000 บาท/ตัน

26.240 บาท/กก.

36.394 บาท/เมตร

363.940 บาท/เส้น

ค่าแรงงาน 3,300.000 บาท/ตัน

3.300 บาท/กก.

4.577 บาท/เมตร

45.770 บาท/เส้น

409.710 บาท/เส้น

ค่างานต้นทุน = 409.71 บาท/เส้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายบุหธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

สายัณห์ ว่องไว
13 กันยายน 2564 09:34:54

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-041 สายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ 8,9 ตำบลกลาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

สายัณห์ ว่องไว

13 กันยายน 2564 09:34:54

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔