

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายชมพูนุช หมู่ที่ ๕
ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายชมพูนุช หมู่ที่ ๕ ตำบลกลาย โดยทำการบุกเบิก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และยาวแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน และยาวแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายชมพูนุช หมู่ที่ ๕ ตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายชมพูนุช หมู่ที่ ๕ ตำบลกลาย
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ถมดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ถมดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ใช้หินคลุกถมผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๘๔,๕๙๙.๗๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนายวิทยา ปุ้ยมนต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุสรณ์ ผลเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น กรรมการ
๖.๓ น.ส.พณิดา ห้องเม่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย โทร. 075-375-341 ต่อ 18 กองช่าง

แบบแสดงรายการราคากลาง ประเภท งานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายชมพูนุช หมู่ที่ 5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการบุกเบิก จำนวน 2 ช่วง **ช่วงที่ 1** ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 202.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ø 0.80X1.00 เมตร

จำนวน 4 จุดๆละ 8 ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมถมดินลูกรังถมชั้นรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร และใช้หินคลุกถมชั้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 112.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ø 0.80X1.00 เมตร

จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	610.00	3.77	2,299.70	1.3984	5.27	3,215.90
2	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนน	ตร.ม.	610.00	1.78	1,085.80	1.3984	2.48	1,518.38
3	งานถมดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	1,050.00	249.99	262,489.50	1.3984	349.58	367,065.31
4	งานถมหินคลุกผิวจราจร	ลบ.ม.	315.00	380.60	119,889.00	1.3984	532.23	167,652.77
5	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80X1.00 เมตร	ท่อน	48.00	2,110.26	101,292.48	1.3984	2,950.98	141,647.40
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
							TOTAL	684,599.76
							รวมราคากลางค่าดำเนินการทั้งสิ้น	684,599.76

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นดังนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา ปุ้ยมนต์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุสรณ์ ผลเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพณิดา ห้องแม่ง) เจ้าพนักงานธุรการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

เงินตัวอักษร (หกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ	ช่องที่ 6 = ช่องที่ 4 X 5
	ช่องที่ 8 ราคาต่อหน่วย X Fn = ช่องที่ 5 X 7
	ช่องที่ 9 ราคากลาง = ช่องที่ 6 X 7