รายละเอียดประมาณการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายห่วง-คลองชลประทาน สภาพเดิมกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	1	หน่วย	-	-	3,000	3,000	3,000	
2	ปริมาณดินขุด	3,750	ลบ.ม.	-	-	24.84	93,150	93,150	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		96,150	
						ค่า Factor F (ใช้ค่า 1.3472)		33,383	
							รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	129,533	
							ปรับปรุงราคา	125,000	

รวมเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน