

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๙๗,๑๖๖.๐๘ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทแปดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,480,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป 1. ก่อสร้างลู่วิ่ง กว้าง 3.50 ม. ความยาว 210 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 759 ตร.ม. 2. ถมดินปรับระดับสนามหญ้าพร้อมปลูกหญ้ารวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม. 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 ม. ยาว 206.00 ม 4. ก่อสร้างรั้วเหล็กดัด สูง 6.00 ม. ยาว 162.00 ม. 5. ติดตั้งไฟส่องสว่างโครงสร้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,397,166.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.5 รายงาน ปร.6

   6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์
01 เมษายน 2567 10:14:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานทาง จำนวน 1 หลังละ 721,495.94 บาท**	721,495.94	
2	**หมาดงานอาคาร จำนวน 1 หลังละ 3,648,920.14 บาท**	3,648,920.14	
3	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	26,750.00	
สรุป	**ราคากลาง**	4,397,166.08	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทแปดสตางค์ .....)		

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:20:34

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:20:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมวดงานทาง** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	**553,421.76**	**1.3037**	**721,495.94**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**721,495.94**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 721,495.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:17:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมาดงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**หมาดงานอาคาร** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	**2,798,895.56**	**1.3037**	**3,648,920.14**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,648,920.14**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,648,920.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 28 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:17:25

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เสาประตูฟุตบอลสำเร็จ พร้อมตาข่าย ขนาดประตู 4 x 2 ม. ขนาดเหล็กหน้า 3 นิ้ว (2 ประตู)	25,000.00	1,750.00	26,750.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	26,750.00	

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:20:24

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
01 เมษายน 2567 10:20:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เสาประตูฟุตบอลสำเร็จ พร้อมตาข่าย ขนาดประตู 4 x 2 ม. ขนาดเหล็กหน้า 3 นิ้ว (2 ประตู)**		**รวม**					**25,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**25,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:14:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เสาประตูฟุตบอลสำเร็จ พร้อมตาข่าย ขนาดประตู 4 x 2 ม. ขนาดเหล็กหน้า 3 นิ้ว (2 ประตู)**								
	1.1 เสาประตูฟุตบอลสำเร็จพร้อมตาข่ายขนาดประตู4x2ม.ขนาดเหล็กหน้า3นิ้ว	1.000	คู่	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่าเสาประตูฟุตบอลสำเร็จ พร้อมตาข่าย ขนาดประตู 4 x 2 ม. ขนาดเหล็กหน้า 3 นิ้ว (2 ประตู)	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเกรดเกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ (สนามหญ้า)**		**รวม**					**4,385.50**	
2	**งานรื้อถอนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (รื้อขนไป)**		**รวม**					**12,576.90**	
3	**งานตัดขุดรื้อถอนต้นไม้ เดิม (รื้อขนไป)**		**รวม**					**2,000.00**	
4	**รายการที่ 1 : งานปรับปรุงสนามหญ้า**		**รวม**					**133,569.10**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 553,421.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:14:18

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**รายการที่ 2 : งานปรับปรุงทางวิ่ง**		**รวม**					**357,034.07**	
6	**รายการที่ 17 : งานปรับปรุงถนนทางเข้า**		**รวม**					**36,975.33**	
7	**รายการที่ 18 : งานถมหินคลุกปรับพื้นที่**		**รวม**					**6,880.86**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**553,421.76**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 553,421.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:14:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเกรดเกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ (สนามหญ้า)**								
	- เกรดเกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ (สนามหญ้า)	2,450.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.79	4,385.50	4,385.50	
	รวมค่างานเกรดเกลี่ยดิน ปรับพื้นที่ (สนามหญ้า)	-	-	0.00	0.00	1.79	4,385.50	4,385.50	
2	**งานรื้อถอนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (รื้อขนไป)**								
	- รื้อถอนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (รื้อขนไป)	791.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.90	12,576.90	12,576.90	
	รวมค่างานรื้อถอนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (รื้อขนไป)	-	-	0.00	0.00	15.90	12,576.90	12,576.90	
3	**งานตัดขุดรื้อถอนต้นไม้ เดิม (รื้อขนไป)**								
	- ตัดขุดรื้อต้นไม้ เดิม (รื้อขนไป)	2.000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานตัดขุดรื้อถอนต้นไม้ เดิม (รื้อขนไป)	-	-	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**รายการที่ 1 : งานปรับปรุงสนามหญ้า**								
	- ดินบดทับ (25 เปอร์เซ็นต์) หนา 0.20 ม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	490.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	272.59	133,569.10	133,569.10	
	รวมค่ารายการที่ 1 : งานปรับปรุงสนามหญ้า	-	-	0.00	0.00	272.59	133,569.10	133,569.10	
5	**รายการที่ 2 : งานปรับปรุงทางวิ่ง**								
	- งานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	759.000	ตร.ม.	0.00	0.00	258.88	196,489.92	196,489.92	
	- Prime Coat (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	759.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.32	23,771.88	23,771.88	
	- รื้อผิวชั้นทางเดิม หนา 0.20 ม.	759.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	22,770.00	22,770.00	
	- ชั้นหินคลุกบดอัดแน่น (50 เปอร์เซ็นต์) หนา 0.20 ม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	151.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	654.28	99,319.70	99,319.70	
	- งานตีเส้นจราจร (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	50.300	ตร.ม.	0.00	0.00	291.90	14,682.57	14,682.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่ารายการที่ 2 : งานปรับปรุงทางวิ่ง	-	-	0.00	0.00	1,266.38	357,034.07	357,034.07	
6	**รายการที่ 17 : งานปรับปรุงถนนทางเข้า**								
	- งานผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	133.000	ตร.ม.	0.00	0.00	258.88	34,431.04	34,431.04	
	- Tack Coat (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	133.000	ตร.ม.	0.00	0.00	19.13	2,544.29	2,544.29	
	รวมค่ารายการที่ 17 : งานปรับปรุงถนนทางเข้า	-	-	0.00	0.00	278.01	36,975.33	36,975.33	
7	**รายการที่ 18 : งานถมหินคลุกปรับพื้นที่**								
	- ชั้นหินคลุกปรับพื้นที่ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	382.27	6,880.86	6,880.86	
	รวมค่ารายการที่ 18 : งานถมหินคลุกปรับพื้นที่	-	-	0.00	0.00	382.27	6,880.86	6,880.86	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**553,421.76**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รายการที่ 1 : งานปรับปรุงสนามหญ้า**		**รวม**					**207,999.43**	
2	**รายการที่ 3 และ 4 : งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางวี ความยาว 279 เมตร**		**รวม**					**702,655.26**	
3	**รายการที่ 5 : งานรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายดักฟุตบอล (ความยาว 165 เมตร)**		**รวม**					**770,790.65**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,798,895.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:14:19

กลุ่มงาน/งาน หมาดงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**รายการที่ 6 : งานอัฒจรรย์เชียร์ (จำนวน 7 ชุด)**		**รวม**					**182,885.73**	
5	**รายการที่ 7 : งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวน 9 ชุด)**		**รวม**					**412,540.00**	
6	**รายการที่ 8 : งานซุ้ม ค.ส.ล. สำหรับติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า**		**รวม**					**61,814.89**	
7	**รายการที่ 9 : งานรั้วสแตนเลส สูง 1.20 ม. (ยาว 20.00 ม.)**		**รวม**					**60,071.15**	
8	**รายการที่ 10 : งานซ่อมแซมฝาบ่อพักเดิม**		**รวม**					**2,048.47**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,798,895.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:14:19

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงสนามกีฬา วัดท่าโพธิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**รายการที่ 11 : งานปรับปรุงห้องน้ำเดิม**		**รวม**					**162,722.75**	
10	**รายการที่ 12 : งานระบบเมนประปา**		**รวม**					**7,019.38**	
11	**รายการที่ 13 : งานก่อสร้างทางเท้า**		**รวม**					**154,015.93**	
12	**รายการที่ 14 : งานก่อสร้างป้ายชื่อ**		**รวม**					**51,375.31**	
13	**รายการที่ 15 : งานก่อสร้างประตูเหล็กแบบบานเลื่อนพร้อมม้านั่ง ค.ส.ล. และประตูเหล็กแบบบานเปิดคู่**		**รวม**					**17,954.61**	
14	**รายการที่ 16 ; งานปรับปรุงป้าย ค.ส.ล. เดิม**		**รวม**					**5,002.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,798,895.56**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,798,895.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี ชูราษฎร์

01 เมษายน 2567 10:14:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รายการที่ 1 : งานปรับปรุงสนามหญ้า**								
	คันหิน ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบรองพื้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.410	ลบ.ม.	550.00	775.50	112.00	157.92	933.42	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.410	ลบ.ม.	1,610.00	2,270.10	327.00	461.07	2,731.17	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8.460	ลบ.ม.	2,620.00	22,165.20	327.00	2,766.42	24,931.62	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	157.750	กก.	25.26	3,984.76	4.40	694.10	4,678.86	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	401.500	กก.	24.35	9,776.52	4.40	1,766.60	11,543.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.000	กก.	52.65	421.20	0.00	0.00	421.20	
	- ไม้แบบรวมคร่าว (50 เปอร์เซ็นต์)	56.000	ตร.ม.	400.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	112.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,679.20	15,679.20	
	- ตะปู	28.000	กก.	37.39	1,046.92	0.00	0.00	1,046.92	
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5	14.100	เมตร	40.42	569.92	40.00	564.00	1,133.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปลูกหญ้านวลน้อย								
	- ปลูกหญ้านวลน้อย (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	2,450.000	ตร.ม.	50.00	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	
	รวมค่ารายการที่ 1 : งานปรับปรุงสนามหญ้า	-	-	5,410.07	185,910.12	953.80	22,089.31	207,999.43	
2	**รายการที่ 3 และ 4 : งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางวี ความยาว 279 เมตร**								
	- งานขุดดิน	232.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	25,984.00	25,984.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	98.000	ลบ.ม.	550.00	53,900.00	112.00	10,976.00	64,876.00	
	- คอนกรีตหยาบ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	9.000	ลบ.ม.	2,526.17	22,735.53	327.00	2,943.00	25,678.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร./ซม.	66.000	ลบ.ม.	2,620.00	172,920.00	327.00	21,582.00	194,502.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	1,170.000	กก.	25.26	29,554.20	4.40	5,148.00	34,702.20	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	1,847.000	กก.	24.35	44,974.45	4.40	8,126.80	53,101.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	45.000	กก.	52.65	2,369.25	0.00	0.00	2,369.25	
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	56.000	ตร.ม.	400.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	426.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	59,214.00	59,214.00	
	- ตะปู	213.000	กก.	37.39	7,964.07	0.00	0.00	7,964.07	
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5	34.000	เมตร	40.42	1,374.28	40.00	1,360.00	2,734.28	
	- ท่อ PVC. Ø 12" ชั้น 8.5	5.000	เมตร	960.70	4,803.50	400.00	2,000.00	6,803.50	
	- งานสกัดเจาะเชื่อมท่อระบายน้ำเข้าบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมงานคอนกรีตซ่อมแซม (เหมาจ่าย ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	2.000	จุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	225.930	กก.	24.15	5,456.20	10.00	2,259.30	7,715.50	
	- เหล็กแผ่น I - หนา 9 มม.	4,956.030	กก.	27.61	136,835.98	10.00	49,560.30	186,396.28	
	- งานทาสีน้ำมัน	75.150	ตร.ม.	58.00	4,358.70	38.00	2,855.70	7,214.40	
	รวมค่ารายการที่ 3 และ 4 : งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางวี ความยาว 279 เมตร	-	-	7,346.70	509,646.16	2,023.80	193,009.10	702,655.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**รายการที่ 5 : งานรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายดักฟุตบอล (ความยาว 165 เมตร)**								
	- งานขุดดินถมคืน	175.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	24,850.00	24,850.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	3.000	ลบ.ม.	550.00	1,650.00	112.00	336.00	1,986.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.850	ลบ.ม.	2,526.17	7,199.58	419.00	1,194.15	8,393.73	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	37.000	ลบ.ม.	2,620.00	96,940.00	419.00	15,503.00	112,443.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	127.000	กก.	25.26	3,208.02	4.40	558.80	3,766.82	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	121.000	กก.	24.35	2,946.35	4.40	532.40	3,478.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (เผื่อ 11 เปอร์เซ็นต์)	4,998.000	กก.	24.15	120,701.70	3.60	17,992.80	138,694.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	78.000	กก.	52.65	4,106.70	0.00	0.00	4,106.70	
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	92.000	ตร.ม.	400.00	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	182.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	25,353.60	25,353.60	
	- ตะปู	46.000	กก.	37.39	1,719.94	0.00	0.00	1,719.94	
	- J-Bolt Ø 20 มม. ยาว 50 ซม.	228.000	ตัว	134.49	30,663.72	0.00	0.00	30,663.72	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x12 มม.	430.020	กก.	27.69	11,907.25	10.00	4,300.20	16,207.45	
	- Plate เหล็กหางปลา ขนาด 75x150x12 มม.	472.690	กก.	27.69	13,088.78	10.00	4,726.90	17,815.68	
	- งานทาสีน้ำมัน	323.000	ตร.ม.	58.00	18,734.00	38.00	12,274.00	31,008.00	
	- เชือกตาข่ายช่องตา 5"x5" หนา 2.7 มม.	990.000	ตร.ม.	35.00	34,650.00	10.00	9,900.00	44,550.00	
	- เชือกไนลอน 8 มม.	643.000	เมตร	4.22	2,713.46	5.00	3,215.00	5,928.46	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	6,423.060	กก.	30.95	198,793.70	10.00	64,230.60	263,024.30	
	รวมค่ารายการที่ 5 : งานรั้วเหล็กพร้อมตาข่ายดักฟุตบอล (ความยาว 165 เมตร)	-	-	6,578.01	585,823.20	1,326.40	184,967.45	770,790.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**รายการที่ 6 : งานอัฒจรรย์เชียร์ (จำนวน 7 ชุด)**								
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	1,584.240	กก.	30.95	49,032.22	10.00	15,842.40	64,874.62	
	- เหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม.	1,545.600	กก.	30.14	46,584.38	10.00	15,456.00	62,040.38	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	784.990	กก.	33.33	26,163.71	10.00	7,849.90	34,013.61	
	- งานทาสีน้ำมัน	228.720	ตร.ม.	58.00	13,265.76	38.00	8,691.36	21,957.12	
	รวมค่ารายการที่ 6 : งานอัฒจรรย์เชียร์ (จำนวน 7 ชุด)	-	-	152.42	135,046.07	68.00	47,839.66	182,885.73	
5	**รายการที่ 7 : งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวน 9 ชุด)**								
	- งานขุดดินถมคืน	10.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,533.60	1,533.60	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	.450	ลบ.ม.	550.00	247.50	112.00	50.40	297.90	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3;5	.450	ลบ.ม.	1,610.00	724.50	426.00	191.70	916.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	5.400	ลบ.ม.	2,620.00	14,148.00	419.00	2,262.60	16,410.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	134.000	กก.	24.35	3,262.90	4.40	589.60	3,852.50	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (เผื่อ 9 เปอร์เซ็นต์)	236.000	กก.	21.05	4,967.80	3.60	849.60	5,817.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	52.65	263.25	0.00	0.00	263.25	
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	11.000	ตร.ม.	400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	21.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,002.40	3,002.40	
	- ตะปู	5.000	กก.	37.39	186.95	0.00	0.00	186.95	
	- J-Bol Ø 25 มม. ยาว 30 ซม.	36.000	ตัว	167.66	6,035.76	0.00	0.00	6,035.76	
	- Plate เหล็ก ขนาด 500x500x25 มม.	441.510	กก.	30.20	13,333.60	10.00	4,415.10	17,748.70	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2"xหนา 2.3 มม.	726.530	กก.	36.49	26,511.07	10.00	7,265.30	33,776.37	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1"xหนา 2.3 มม.	153.090	กก.	36.64	5,609.21	10.00	1,530.90	7,140.11	
	- เหล็กฉาก L-75x75x6 มม.	332.910	กก.	43.06	14,335.10	10.00	3,329.10	17,664.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายถักขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1-1/2"#	7.100	ตร.ม.	132.00	937.20	120.00	852.00	1,789.20	
	- บูชเหล็ก Ø 3/4"	18.000	ตัว	22.00	396.00	0.00	0.00	396.00	
	- หูช้างเหล็กฉาก L-1 1/2"x หนา 3 มม.	9.000	คู่	20.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- งานสีน้ำมัน	76.410	ตร.ม.	58.00	4,431.78	38.00	2,903.58	7,335.36	
	- โคมสปอตไลท์ LED 400 วัตต์ Daylight	45.000	ชุด	3,398.00	152,910.00	500.00	22,500.00	175,410.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1-1/2" (25 เปอร์เซ็นต์)	360.000	เมตร	25.17	9,061.20	25.00	9,000.00	18,061.20	
	- ท่อ PVC. Ø 1"	74.000	เมตร	22.20	1,642.80	25.00	1,850.00	3,492.80	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	90.000	เมตร	14.55	1,309.50	10.00	900.00	2,209.50	
	- สายไฟ 3C-NYY/G หรือ CV/G 10/4 sq.mm.	360.000	เมตร	185.00	66,600.00	32.00	11,520.00	78,120.00	
	- กล่องพักสายไฟกันน้ำ PVC. ขนาด 4"x4"	18.000	ชุด	35.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมาจ่าย	3,048.00	3,048.00	1,022.00	1,022.00	4,070.00	
	- บ่อพักสายไฟคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 30x40 ซม.	12.000	ชุด	150.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่ารายการที่ 7 : งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวน 9 ชุด)	-	-	12,739.41	336,972.12	3,058.00	75,567.88	412,540.00	
6	**รายการที่ 8 : งานซุ้ม ค.ส.ล. สำหรับติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า**								
	งานซุ้ม ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	.070	ลบ.ม.	550.00	38.50	112.00	7.84	46.34	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.070	ลบ.ม.	1,610.00	112.70	426.00	29.82	142.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.000	ลบ.ม.	2,620.00	2,620.00	419.00	419.00	3,039.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	6.280	กก.	25.26	158.63	4.40	27.63	186.26	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	6.700	กก.	24.35	163.14	4.40	29.48	192.62	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (เผื่อ 9 เปอร์เซ็นต์)	54.800	กก.	21.05	1,153.54	3.60	197.28	1,350.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	52.65	52.65	0.00	0.00	52.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	92.000	ตร.ม.	400.00	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	556.00	556.00	
	- ตะปู	2.000	กก.	37.39	74.78	0.00	0.00	74.78	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	1.440	ตร.ม.	584.00	840.96	176.00	253.44	1,094.40	
	- ผนังฉาบปูนแต่งผิวเรียบ (ปูนเปลือย)	8.590	ตร.ม.	120.00	1,030.80	92.00	790.28	1,821.08	
	- น้ำยาเคลือบเงาพื้น และผนัง	1.000	แกลลอน	503.00	503.00	0.00	0.00	503.00	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ (ปูนเปลือย)	2.150	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	86.00	86.00	
	- ค่าแรงทาน้ำยาเคลือบเงาพื้น และผนัง	14.240	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	484.16	484.16	
	- เหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม.	13.340	กก.	33.33	444.62	10.00	133.40	578.02	
	- เหล็ก RB 9 มม.	2.990	กก.	24.35	72.80	4.40	13.16	85.96	
	- ลวดตาข่ายถักขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1-1/2"#	1.120	ตร.ม.	132.00	147.84	120.00	134.40	282.24	
	- บูชเหล็ก Ø 1 "	3.000	ตัว	35.00	105.00	0.00	0.00	105.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนประตูเหล็ก 6" มีก้านโยกพร้อมห่วงคล้องกุญแจ	1.000	ตัว	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	1.990	ตร.ม.	58.00	115.42	38.00	75.62	191.04	
	ตู้ MDB และอุปกรณ์								
	- ตู้เหล็กกันน้ำ ขนาด 640x920x250 mm.	1.000	ชุด	3,450.00	3,450.00	1,200.00	1,200.00	4,650.00	
	- อุปกรณ์ภายในตู้ (MDB) ประกอบด้วย เมนเบรกเกอร์ 100A/1P (2 ตัว) ชุดควบคุม A/M ขนาด 30 A (แมกเนติก) (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	เหมาจ่าย	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1P 220V 15(45)A	1.000	ชุด	920.00	920.00	500.00	500.00	1,420.00	
	รวมค่ารายการที่ 8 : งานชุ้ม ค.ส.ล. สำหรับติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า	-	-	19,273.38	56,877.38	3,322.80	4,937.51	61,814.89	
7	**รายการที่ 9 : งานรั้วสแตนเลส สูง 1.20 ม. (ยาว 20.00 ม.)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	.200	ลบ.ม.	550.00	110.00	112.00	22.40	132.40	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,610.00	322.00	327.00	65.40	387.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.600	ลบ.ม.	2,620.00	4,192.00	327.00	523.20	4,715.20	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	23.400	กก.	25.26	591.08	4.40	102.96	694.04	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	42.710	กก.	24.35	1,039.98	4.40	187.92	1,227.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	52.65	52.65	0.00	0.00	52.65	
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	4.000	ตร.ม.	400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	8.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,112.00	1,112.00	
	- ตะปู	4.000	กก.	37.39	149.56	0.00	0.00	149.56	
	- รั้วสแตนเลส สูง 1.20 ม. (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	20.000	เมตร	2,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่ารายการที่ 9 : งานรั้วสแตนเลส สูง 1.20 ม. (ยาว 20.00 ม.)	-	-	7,819.65	58,057.27	913.80	2,013.88	60,071.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**รายการที่ 10 : งานซ่อมแซมฝาบ่อพักเดิม**								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	.650	ตร.ม.	284.00	184.60	94.00	61.10	245.70	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1.340	ตร.ม.	120.00	160.80	95.00	127.30	288.10	
	- เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	9.520	กก.	24.15	229.90	10.00	95.20	325.10	
	- เหล็กแผ่น I - หนา 9 มม.	29.000	กก.	27.61	800.69	10.00	290.00	1,090.69	
	- งานทาสีน้ำมัน	1.030	ตร.ม.	58.00	59.74	38.00	39.14	98.88	
	รวมค่ารายการที่ 10 : งานซ่อมแซมฝาบ่อพักเดิม	-	-	513.76	1,435.73	247.00	612.74	2,048.47	
9	**รายการที่ 11 : งานปรับปรุงห้องน้ำเดิม**								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ (รื้อขนไป)	2.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	360.00	360.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย (รื้อขนไป)	1.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง (รื้อขนไป)	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนประตู PVC และวงกบ (รื้อขนไป)	6.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	.840	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	58.80	58.80	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐข้างเคาน์เตอร์ และผนังอ่างน้ำ	1.860	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	74.40	74.40	
	- รื้อถอนก็อกน้ำ	4.000	ชุด	0.00	0.00	15.00	60.00	60.00	
	- สกัดเจาะผนังช่องระบายน้ำขนาด 5x15 ซม. (เหมาจ่าย)	4.000	จุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนพื้นบุกระเบื้องเคลือบ	17.480	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	874.00	874.00	
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้องเคลือบ	58.450	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,338.00	2,338.00	
	งานปรับปรุง								
	- ทรายหยาบรองพื้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	2.000	ลบ.ม.	550.00	1,100.00	112.00	224.00	1,324.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.100	ลบ.ม.	1,610.00	161.00	327.00	32.70	193.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.840	ลบ.ม.	2,620.00	7,440.80	327.00	928.68	8,369.48	
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	17.500	ตร.ม.	33.00	577.50	5.00	87.50	665.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	21.590	กก.	25.26	545.36	4.40	95.00	640.36	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	35.930	กก.	24.35	874.89	4.40	158.09	1,032.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	52.65	52.65	0.00	0.00	52.65	
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	7.000	ตร.ม.	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	12.680	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,762.52	1,762.52	
	- ตะปู	34.000	กก.	37.39	1,271.26	0.00	0.00	1,271.26	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	5.920	ตร.ม.	284.00	1,681.28	94.00	556.48	2,237.76	
	- ผนังฉาบปูนแต่งผิวขัดมันเรียบ (ปูนเปลือย)	8.590	ตร.ม.	120.00	1,030.80	92.00	790.28	1,821.08	
	- ค่าแรงทาน้ำยาเคลือบเงาพื้น และผนัง	8.590	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	292.06	292.06	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 25x40 ซม.	60.000	ตร.ม.	207.00	12,420.00	181.00	10,860.00	23,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนเก่า) ชนิดทาภายนอก	121.320	ตร.ม.	47.00	5,702.04	34.00	4,124.88	9,826.92	
	- ขูดล้างสีผนังเดิม	121.320	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,213.20	1,213.20	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	35.000	ตร.ม.	198.00	6,930.00	158.00	5,530.00	12,460.00	
	- สัญลักษณ์รูปคน ชาย-หญิง แผ่นพลาสวูด หนา 10 มม.	1.000	เหมารวม	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ประตู (D2) บาน UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ประกอบครบชุด	4.000	ชุด	2,637.00	10,548.00	100.00	400.00	10,948.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดฝังเคาว์เตอร์ , ก๊อกน้ำ , สต็อปวาล์ว , สายน้ำดี , สะดืออ่าง , และ ท่อน้ำทิ้ง	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- โถปัสสาวะชายเซรามิก , ก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- โถส้วมเซรามิกแบบนั่งยอง ฐานสูงราดน้ำ	4.000	ชุด	1,168.22	4,672.88	150.00	600.00	5,272.88	
	- ก๊อกน้ำกัลวาไนท์ตีลบอลวาล์วแบบก้านโยก 1/2"	9.000	อัน	140.19	1,261.71	25.00	225.00	1,486.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างน้ำหินขัด ขนาด 28x46x28 ซม. (พร้อมขันน้ำ)	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	70.00	420.00	2,100.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 60 ซม.	4.000	ชุด	180.00	720.00	130.00	520.00	1,240.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหลี่ยมสแตนเลส หน้าแปลน 4 นิ้ว	1.000	ชุด	349.00	349.00	75.00	75.00	424.00	
	งานประตูเหล็ก (D1) จำนวน 2 บาน								
	- เหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม.	44.620	กก.	30.14	1,344.84	10.00	446.20	1,791.04	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	44.630	กก.	33.33	1,487.51	10.00	446.30	1,933.81	
	- กลอนประตูเหล็ก 6" มีก้านโยกพร้อมห่วงคล้องกุญแจ	2.000	ตัว	73.00	146.00	0.00	0.00	146.00	
	- บูชเหล็ก Ø 1"	6.000	ตัว	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- เหล็กฉาก L-2"x2"xหนา 3 มม.	14.000	ตัว	18.00	252.00	0.00	0.00	252.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมัน	5.790	ตร.ม.	58.00	335.82	38.00	220.02	555.84	
	- กันชนแม่เหล็กโดมสแตนเลสด้าน	2.000	ชุด	113.00	226.00	0.00	0.00	226.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ ติดลอย 6" พร้อมหลอด LED 14 วัตต์	9.000	ชุด	300.00	2,700.00	115.00	1,035.00	3,735.00	
	- บล็อกลอย PVC. (4-สวิตช์ไฟฟ้า)	2.000	ชุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
	- บล็อกลอย PVC. (1-สวิตช์ไฟฟ้า+1 ปลั๊กกราวด์คู่)	1.000	ชุด	145.00	145.00	80.00	80.00	225.00	
	- ตู้ควบคุม คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย	1.000	ชุด	1,170.00	1,170.00	900.00	900.00	2,070.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	9.000	ชุด	82.00	738.00	76.00	684.00	1,422.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	3.000	ชุด	145.00	435.00	76.00	228.00	663.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PCV. Ø 1/2" ชั้น 13.5	17.000	เมตร	12.15	206.55	0.00	0.00	206.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PCV. Ø 3/4" ชั้น 13.5	5.000	เมตร	14.72	73.60	0.00	0.00	73.60	
	- ท่อ PCV Ø 2" ชั้น 8.5	6.000	เมตร	40.42	242.52	0.00	0.00	242.52	
	- ท่อ PCV. Ø 2-1/2" ชั้น 8.5	4.000	เมตร	65.72	262.88	0.00	0.00	262.88	
	- ท่อ PCV. Ø 4" ชั้น 8.5	28.000	เมตร	143.69	4,023.32	0.00	0.00	4,023.32	
	- ท่อ PCV. Ø 6" ชั้น 8.5	6.000	เมตร	312.38	1,874.28	0.00	0.00	1,874.28	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ (40 เปอร์เซ็นต์) ของราคาท่อ	1.000	งาน	2,673.24	2,673.24	0.00	0.00	2,673.24	
	- ค่าแรง (30 เปอร์เซ็นต์) ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,806.91	2,806.91	2,806.91	
	- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 3,000 ลิตร	1.000	ชุด	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00	
	- งานฐานราก ค.ส.ล. ถังบำบัดน้ำเสีย (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- บ่อพักน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 30x40 ซม.	1.000	ชุด	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	รวมค่ารายการที่ 11 : งานปรับปรุงห้องน้ำเดิม	-	-	47,272.85	116,455.73	11,328.71	46,267.02	162,722.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**รายการที่ 12 : งานระบบเมนประปา**								
	- ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 13.5	6.000	เมตร	12.15	72.90	0.00	0.00	72.90	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 13.5	77.000	เมตร	14.72	1,133.44	0.00	0.00	1,133.44	
	- ท่อ PVC. Ø 1" ชั้น 13.5	70.000	เมตร	22.20	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ (40 เปอร์เซ็นต์) ของราคาท่อ	1.000	งาน	1,104.13	1,104.13	0.00	0.00	1,104.13	
	- ค่าแรง (30 เปอร์เซ็นต์) ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,159.34	1,159.34	1,159.34	
	- ก๊อกน้ำกัลวาไนท์สตีลบอลวาล์วแบบก้านโยก 1/2"	3.000	อัน	140.19	420.57	25.00	75.00	495.57	
	- แท่ง ค.ส.ล. ยึดก๊อกน้ำ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) (เหมาจ่าย)	3.000	แท่ง	500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่ารายการที่ 12 : งานระบบเมนประปา	-	-	1,793.39	5,785.04	1,184.34	1,234.34	7,019.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**รายการที่ 13 : งานก่อสร้างทางเท้า**								
	- คันหินคอนกรีตทรงมนสำเร็จรูป ขนาด 15x30x100 ซม.	79.000	ท่อน	170.00	13,430.00	50.00	3,950.00	17,380.00	
	- ขอบเข้ามุมคันหินคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 15x30x15 ซม.	61.000	ท่อน	36.47	2,224.67	0.00	0.00	2,224.67	
	- ทรายหยาบรองพื้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	29.200	ลบ.ม.	550.00	16,060.00	112.00	3,270.40	19,330.40	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.600	ลบ.ม.	1,610.00	966.00	327.00	196.20	1,162.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	28.600	ลบ.ม.	2,526.17	72,248.46	327.00	9,352.20	81,600.66	
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	286.000	ตร.ม.	33.00	9,438.00	5.00	1,430.00	10,868.00	
	- แต่งผิวขัดหยาบ	286.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	8,580.00	8,580.00	
	- ตีเส้นพื้นลายหมากรุก	286.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	12,870.00	12,870.00	
	รวมค่ารายการที่ 13 : งานก่อสร้างทางเท้า	-	-	4,925.64	114,367.13	896.00	39,648.80	154,015.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	**รายการที่ 14 : งานก่อสร้างป้ายชื่อ**								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 2 ชั้น	12.800	ตร.ม.	284.00	3,635.20	94.00	1,203.20	4,838.40	
	- เสาเอ็น และคานทับหลัง ค.ส.ล.	7.200	เมตร	120.00	864.00	62.00	446.40	1,310.40	
	- ผนังฉาบปูนแต่งผิวขัดมันเรียบ (ปูนเปลือย)	14.240	ตร.ม.	120.00	1,708.80	92.00	1,310.08	3,018.88	
	- น้ำยาเคลือบเงาผนัง	1.000	แกลลอน	503.00	503.00	0.00	0.00	503.00	
	- ค่าแรงทาน้ำยาเคลือบเงาผนัง	14.240	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	484.16	484.16	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2"xหนา 2.3 มม.	34.380	กก.	36.49	1,254.52	10.00	343.80	1,598.32	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1"xหนา 2.3 มม.	84.480	กก.	36.64	3,095.34	10.00	844.80	3,940.14	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x12 มม.	430.020	กก.	27.69	11,907.25	10.00	4,300.20	16,207.45	
	- พุกเหล็ก Ø 1/2"	12.000	ตัว	19.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- ทาสีน้ำมัน	7.860	ตร.ม.	58.00	455.88	38.00	298.68	754.56	
	- ป้ายสแตนเลสผิวด้าน Ø 0.60 m. ยกขอบ 3 นิ้ว รูปตราเทศบาลฯกัดกรดลงสีดำ (เหมาจ่าย)	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรสแตนเลสผิวด้าน ยกขอบ 1 นิ้ว สูง 8 นิ้ว	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- โคมไฟส่องป้าย LED ขนาด 30 วัตต์ พร้อมแขนเหล็ก และอุปกรณ์ยึด	4.000	ชุด	358.00	1,432.00	115.00	460.00	1,892.00	
	รวมค่ารายการที่ 14 : งานก่อสร้างป้ายชื่อ	-	-	18,162.82	41,683.99	465.00	9,691.32	51,375.31	
13	**รายการที่ 15 : งานก่อสร้างประตูเหล็กแบบบานเลื่อนพร้อมม้านั่ง ค.ส.ล. และประตูเหล็กแบบบานเปิดคู่**								
	- ทรายหยาบรองพื้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	.200	ลบ.ม.	550.00	110.00	112.00	22.40	132.40	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,610.00	322.00	327.00	65.40	387.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.260	ลบ.ม.	2,620.00	3,301.20	327.00	412.02	3,713.22	
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	3.480	ตร.ม.	33.00	114.84	5.00	17.40	132.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (เผื่อ 5 เปอร์เซ็นต์)	13.650	กก.	25.26	344.79	4.40	60.06	404.85	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (เผื่อ 7 เปอร์เซ็นต์)	25.840	กก.	24.35	629.20	4.40	113.70	742.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	.600	กก.	52.65	31.59	0.00	0.00	31.59	
	- ไม้แบบรวมเคร่า (50 เปอร์เซ็นต์)	10.730	ตร.ม.	400.00	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	21.470	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,984.33	2,984.33	
	- ตะปู	10.000	กก.	37.39	373.90	0.00	0.00	373.90	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2"xหนา 2.3 มม.	25.410	กก.	36.49	927.21	10.00	254.10	1,181.31	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1"xหนา 2.3 มม.	24.780	กก.	36.64	907.93	10.00	247.80	1,155.73	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x12 มม.	11.320	กก.	27.69	313.45	10.00	113.20	426.65	
	- พุกเหล็ก Ø 1/2"	12.000	ตัว	19.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	18.260	กก.	24.35	444.63	4.40	80.34	524.97	
	- ลวดตาข่ายถักขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1-1/2"#	1.240	ตร.ม.	132.00	163.68	120.00	148.80	312.48	
	- บูชเหล็ก Ø 1"	6.000	ตัว	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก L-2"x2"xหนา 3 มม.	3.000	ตัว	18.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- เหล็กกลอนประตูเจาะรูฝังพื้นพร้อมห่วงคล้องกุญแจ 17"	2.000	ตัว	113.00	226.00	0.00	0.00	226.00	
	- ทาสีน้ำมัน	4.590	ตร.ม.	58.00	266.22	38.00	174.42	440.64	
	รวมค่ารายการที่ 15 : งานก่อสร้างประตูเหล็กแบบบานเลื่อนพร้อมม้านั่ง ค.ส.ล. และประตูเหล็กแบบบานเปิดคู่	-	-	5,852.82	13,260.64	1,111.20	4,693.97	17,954.61	
14	**รายการที่ 16 ; งานปรับปรุงป้าย ค.ส.ล. เดิม**								
	- ซ่อมแซมปูนปั้นตัวอักษร (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	1.000	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค (ปูนเก่า) ชนิดทาภายนอก	22.000	ตร.ม.	47.00	1,034.00	34.00	748.00	1,782.00	
	- ขูดล้างสีผนังเดิม	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	220.00	220.00	
	รวมค่ารายการที่ 16 ; งานปรับปรุงป้าย ค.ส.ล. เดิม	-	-	3,047.00	4,034.00	44.00	968.00	5,002.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,798,895.56**	