ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑ **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคีพัฒนา(ดินขาว)(ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง
/หน่วยงานเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๖,๔๒๘.๐๐ บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒ .....-.....

๕.๓ .....-.....

๕.๔ .....-.....

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายจรูญ นิตยาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๓ นายลือศักดิ์ เมฆใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

๖.๔ นายจำรัส พรหมอนุมัติ ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑

๖.๕ นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่น ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามัคคีพัฒนา (ดินขาว) (ตอนที่ 4)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ส่วนราชก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมาณการ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,140.00	-	1.40	-	1,596.00	1,596.00	1.4019	1.9627	2237.4324
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,140.00	-	8.68	-	9,895.20	9,895.20	1.4019	12.1685	13872.0809
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	114.00	150.00	44.65	17,100.00	5,090.10	22,190.10	1.4019	272.8798	31108.3012
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	38.00	310.00	30.44	11,780.00	1,156.72	12,936.72	1.4019	477.2628	18135.9878
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	76.00	150.00	30.44	11,400.00	2,313.44	13,713.44	1.4019	252.9588	19224.8715
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	114.00	2,000.00	-	228,000.00	-	228,000.00	1.4019	2,803.8000	319633.2000
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	-	11.93	-	9,066.80	9,066.80	1.4019	16.7247	12710.7469
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.20 ม.	ตร.ม.	760.00	27.05	5.00	20,558.00	3,800.00	24,358.00	1.4019	44.9309	34147.4802
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	15.00	275.32	-	4,129.80	-	4,129.80	1.4019	385.9711	5789.5666
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	1.00	496.16	-	496.16	-	496.16	1.4019	695.5667	695.5667
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.2423	-	3,401.00	-	824.06	824.06	1.4019	4,767.8619	1155.2529
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	28.50	400.00	-	11,400.00	-	11,400.00	1.4019	560.7600	15981.6600
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	190.00	-	18.53	-	3,520.70	3,520.70	1.4019	25.9772	4935.6693
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	15.20	18.00	-	273.60	-	273.60	1.4019	25.2342	383.5598
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	152.00	-	13.57	-	2,062.64	2,062.64	1.4019	19.0238	2891.6150
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	25.00	-	100.00	-	100.00	1.4019	35.0475	140.1900
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.05	45.48	-	275.15	-	275.15	1.4019	63.7584	385.7384
											483,428.92
14	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											486,428.92
ราคากลางในการก่อสร้าง		(สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)									**486,428.00**

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 344,838.38

2.ค่า Factor F=1.4019 = 138,590.54

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรูญ นิตยาวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจำรัส พรหมอนุมัติ)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพูนศักดิ์ ทรัพย์มั่น)
ประชาคม หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายลือศักดิ์ เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน อบต.ควนทอง