บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่.....วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมและขุดลอกฝายคลองจัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปราคากลางงานโครงการซ่อมแซมและขุดลอกฝายคลองจัง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝายคลองจัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	76,568.00	1.3074	100,105.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			100,105.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			100,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดลอก

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกหน้าฝ่ายคลองจัง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ทำการขุดลอกหน้าฝ่ายคลองจัง โดยมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม. ตามรายละเอียด ปร.4 ที่กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	(บาท)
1	**งานซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้น**							
	- งานรื้อฝ่ายที่แตกร้าวออก	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- งานคอนกรีต 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	2,371.00	18,968.00		0.00	18,968.00
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	30.00	เส้น	290.00	8,700.00		0.00	8,700.00
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	20.00	ลบ.ม.	75.00	1,500.00		0.00	1,500.00
	- งานไม้แบบ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00
	- ค่าแรงงาน ซ่อมฝ่ายน้ำ	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	**งานขุดลอก**							
	- ดินขุดลอก	640.00	ลบ.ม.		-	35.00	22,400.00	22,400.00
	รวม							76,568.00
	Factor F 1.3074							23,537.00
	รวมเงินงบประมาณ							100,105.00
	ขอใช้							100,000.00
	หนึ่งแสนบาทถ้วน							100,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ