ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด หมู่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๘๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร ท้องกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร
สภาพเดิมกว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๒๕ เมตร ท้องกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๐,๘๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิศิษฎ์ คงตุก	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโสภณ ส่งเสริมสกุล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	กรรมการ
๖.๓ นายภูสิฐ รัตนะรัต	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ **วันที่** ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบล.....ปากแพรก.....อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ.....ขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก..... จำนวนเงิน.....๑๐๐,๘๐๐.....บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการ.....ขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก..... จำนวน.....๑๐๐,๘๐๐.....บาท จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน.....๓๐.....วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง กรรมการ
(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง กรรมการ
(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรา **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริมาณงาน ระยะทาง ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ปากคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานดินขุด								
	ปริมาตรดินขุด	๓,๒๒๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๔.๔๕	๗๘,๘๕๑.๒๕	๗๘,๘๕๑.๒๕	
		(-เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์-)						๗๘,๘๕๑.๒๕	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัตน์)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด

สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง เลขที่ ๓๒๐ /๒๕๕๘

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานชลประทาน				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	๗๘,๘๕๑.๒๕	๑.๓๔๘๐	๑๐๖,๒๙๑.๔๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๑๐๖,๒๙๑.๔๙	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำสายโหนดนายวาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานชลประทาน		
	งานขุดลอก	๑๐๖,๒๙๑.๔๙	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	๑๐๖,๒๙๑.๔๙	
	ราคากลาง	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....-หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน-.....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก