แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๐-๐๐๒ สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกระถิน ตำบลเขียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเขียรเขา/องค์การบริหารส่วนตำบลเขียรเขา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	10,840.000	1.62	17,560.80	1.4019	2.27	24,618.48
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	542.000	351.70	190,621.40	1.4019	493.04	267,232.14
3	2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	10,840.000	43.31	469,480.40	1.4019	60.71	658,164.57
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	10,840.000	28.08	304,387.20	1.4019	39.36	426,720.41

ชนัด เพ็ชรคงทอง

08 เมษายน 2563 15:24:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๐-๐๐๒ สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา/องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,840.000	187.02	2,027,296.80	1.4019	262.18	2,842,067.38
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	406.500	270.00	109,755.00	1.4019	378.51	153,865.53
	5. ป้ายจราจร							
7	5.1 ป้ายหมายเลขสายทาง น -1	ป้าย	2.000	4,730.00	9,460.00	1.4019	6,630.98	13,261.97
8	5.2 ป้ายจราจรแบบ น.2 (3 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	2.000	7,730.00	15,460.00	1.4019	10,836.68	21,673.37
9	5.3 ป้ายบอกชื่อทางแยก	ป้าย	2.000	6,540.00	13,080.00	1.4019	9,168.42	18,336.85
							รวมราคากลาง	4,425,940.70

ชนัต เพ็ชรคงทอง
08 เมษายน 2563 15:24:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๐-๐๐๒ สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกระถิน ตำบลเขียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขียรเขา/องค์การบริหารส่วนตำบลเขียรเขา

ชนัต เพ็ชรคงทอง

08 เมษายน 2563 15:24:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๐-๐๐๒ สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา/องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา

(ชนัต เพ็ชรคงทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(โอภาศ ดีเป็นแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเริญ ชำนาญเนียม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนัต เพ็ชรคงทอง
08 เมษายน 2563

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๐-๐๐๒ สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-002 สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
3 บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,782,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,425,940.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชนัต เพ็ชรคงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา

7.2 โอภาศ ดีเป็นแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.3 จำเริญ ชำนาญเนียม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ชนัต เพ็ชรคงทอง
08 เมษายน 2563 15:24:50