สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่างานก่อสร้าง

โครงการ ขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (จากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 13)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 13 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 6,170 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร และ ขนาด 4 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร (ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า รวม 7,170 เมตร) รายละเอียดตามผังบริเวณและปริมาณงานตามที่อบต.เชียรเขากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	935,564.98	1.3035	1,219,508.95	
2	ประเภทงานทาง			-	FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0433.2/ว. 281
				-	ลว. 19 มิ.ย. 63
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี			-	ที่ 0421.5/ว. 399
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	ลว. 15 ต.ค. 58
			สรุปเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น	1,219,508.95	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**1,219,000.00**	
(ตัวอักษร)		**(-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นายชนัต เพ็ชรคงทอง)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ
(นายจำเริญ ชำนาญเนียม)

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ
(นายโอภาศ ดีเป็นแก้ว)

ผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่างานก่อสร้าง

โครงการ ขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (จากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 13)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 13 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินขุดวางท่อเมนต์จ่ายน้ำ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 6,170 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร และ ขนาด 4 นิ้ว ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร (ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า รวม 7,170 เมตร) รายละเอียดตามผังบริเวณและปริมาณงานตามที่อบต.เชียรเขากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินวางท่อพร้อมถมกลับ	7,170.00	เมตร	-	-	30.00	215,100.00	215,100.00	
2	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	1,562.00	ท่อน	198.13	309,479.06	80.00	124,960.00	434,439.06	
3	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	126.00	ท่อน	434.58	54,757.08	100.00	12,600.00	67,357.08	
4	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	126.00	ท่อน	703.74	88,671.24	120.00	15,120.00	103,791.24	
5	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ข้อต่อ,	1.00	รายการ	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	น้ำยาประสารท่อ, แยกสามทาง				-	-	-	-	
	รัดแยก, ยีโบล์, ท่อประกอบ,					-			
	ประตูน้ำ, ท่อเหล็กอาบสังกะสี				-	-	-	-	
	สำหรับทำปลอกลอดผ่านถนน				-	-	-	-	
	ประสานท่อเมนต์จ่ายน้ำ								
	มิเตอร์ของครัวเรือน ฯลฯ								
6	หินผ่านตะแกรง ปรับพื้นที่	80.00	ลบ.ม.	373.47	29,877.60	-	-	29,877.60	
	บริเวณที่ขุดวางท่อผ่านถนน								
	จากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, ไปพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6								
	จากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ไปพื้นที่ หมู่ที่ 13								
	จากระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ไปพื้นที่ หมู่ที่ 13 และ หมู่ที่ 5								
							รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	935,564.98	