แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 80-001 สายบ้านหน้าหย่อม - บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลเรียงเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ ASPHALTICCONCRETE ((โดยวิธีการ Overlay-ปูทับผิวทางเดิม) หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท. และปริมาณงานที่ อบต. กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคา
1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,000.00	1.74	6,960.00	1.4019	2.44	9,757.22
2	งานซ่อมผิวทางเดิม	รายการ	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4019	28,038.00	28,038.00
4	งานลาดยาง Tack Coat	ตร.ม.	4,000.00	13.49	53,960.00	1.4019	18.91	75,646.52
5	งานผิวจราจร Asphaltic Concreat หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	4,000.00	210.61	842,440.00	1.4019	295.25	1,181,016.64
6	ป้ายหมายเลขสายทาง น-1	ป้าย	1.00	4,380.00	4,380.00	1.4019	6,140.32	6,140.32
7	ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	2.00	7,920.00	15,840.00	1.4019	11,103.05	22,206.10
8	ป้ายบอกชื่อทางแยก	ป้าย	2.00	6,540.00	13,080.00	1.4019	9,168.43	18,336.85
					956,660.00		รวม	1,341,141.65
							ปรับยอด	1,341,000.00

คำนวณราคากลาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 **ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)**

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 4,000.00 ตร.ม. เฉลี่ย 335.25 บาทต่อตารางเมตร

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	956,660.00
(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
(3) ค่า FACTOR F งานก่อสร้าวงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ย 6% , va	=	1.4019
(4) ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(2)/((1)x(3))]	=	1.0000
(5) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor F_N)	=	1.4019

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชินโชติ แร่ทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนัต เพ็ชรคงทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุธา คงกัน)