การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายกาโหใต้-ใสลังกา หมู่ที่ ๑ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม.เกรดเกลี่ยเรียบ หินคลุกจำนวน ๙๖๖ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงสายกาให้ได้ - ใสลังกา หมู่ที่1 ผิวจารจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว2,100 เมตร ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์)

เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม ทางเดิมลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 966.00 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบปรับระดับตลอดสาย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่1 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ 0

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	330,385.44	1.3574	448,465.00	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			448,465.00	
	คิดเป็นราคากลาง			**448,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวสันต์ รักสงค์

นายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงสายกาโหไต้ - ใสลังกา หมู่ที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว2,100 เมตร ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์)
เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม ทางเดิมลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 966.00 ลบ.ม.เกลี่ยเรียบปรับระดับตลอดสาย
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่1 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ

ประมาณการ วันที่ 28 มกราคม 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นดันทางเดิม	ตร.ม.	8,400.00	1.40	11,760.00	1.3574	1.90
2	งานพื้นทางชั้นหินคลุก + ค่าขนส่ง	ตร.ม.	966.00	315.91	305,169.06	1.3574	428.82
2	งานเกรดเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	966.00	13.93	13,456.38	1.3574	18.91
	รวมราคาต้นทุน				**330,385.44**		
	ราคากลาง (บาท)						
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	**(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)**					

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 -20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2558