การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายพลุเล-ป่าคลุ้ม หมู่ที่ ๒ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุเล - ป่าคลุ้ม หมู่ที่2 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ

ประมาณการ วันที่ 28 มกราคม 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคากลาง (บา
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	375.00	5.90	2,212.50	1.3574	8.01	3,003
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	15.00	318.05	4,770.75	1.3574	431.72	6,475
3	งานPORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	300.00	337.93	101,379.00	1.3574	458.71	137,611
4	งาน EXPANSION JOINT (RB 19)	เมตร	8.00	82.72	661.76	1.3574	112.28	898
5	งาน CONTRACTION JOINT (RB 15)	เมตร	52.00	52.81	2,746.12	1.3574	71.68	3,727
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	11.25	380.00	4,275.00	1.3574	515.81	5,802
	รวมราคาต้นทุน				**116,045.13**			
	ราคากลาง (บาท)							**157,519**
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	**(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)**						**156,000**

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 -20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2558

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 75.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุเล - ป่าคลุ้ม หมู่ที่2 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ 0

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	116,045.13	1.3574	157,519.00	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			157,519.00	
	คิดเป็นราคากลาง			**156,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุชี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวสันต์ รักสงค์

นายช่างโยธา