การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยวังไม้ไผ่ หมู่ที่ ๒ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ขุดลอกคลอง ขนาด กว้าง ๓ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ท้องกว้าง ๒ ม. ยาว ๘๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกห้วยวังไม้ไผ่ หมู่ที่2 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน

สภาพเดิมกว้าง	0.00	เมตร	ลึก	-	เมตร	ท้องกว้าง	-	เมตร ยาว	-	***เมตร***
ขุดลอกใหม่กว้าง	3.00	เมตร	ลึก	1.50	เมตร	ท้องกว้าง	2.00	เมตร ยาว	850.00	***เมตร***

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เดิม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานขุดลอกคลอง-สระน้ำ							
1	งานถางถากล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร	3,124.00	ลบ.ม.	-	-	24.00	74,976.00	74,976.00
3	ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลไป-กลับ	2.00	ครั้ง	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00
	รวมค่าวัสดุ/เครื่องจักร				-		78,976.00	78,976.00
	รวมค่าแรงงาน							
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/ว.27 ลว. 4 เม.ย. 54
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม 2554
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร
- ค่าแรงงานสำนักงบประมาณ มีนาคม 2554

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ประเภทงานชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยวังไม้ไผ่ หมู่ที่2 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	78,976.00	1.3472	106,396.47 -	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก 1%
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		106,396.47	ระยะเวลาก่อสร้าง
		คิดเป็นเงินประมาณ		106,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามมณีย์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวสันต์ รักสงค์)

นายช่างโยธา