การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเสียน หมู่ที่ ๒ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๘๐ ม.เกรดเกลี่ยบดอัด ดินลูกรังและหินคลุกจำนวน ๑๑๖ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงสายบ้านนายเสียน หมู่ที่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว580 เมตร ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์)เกรดปรับพื้นทางเดิม ขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 10 ท่อน ถมดินลูกรังยกระดับพื้นทางเดิมสูงประมาณ0.25 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ลงหินคลุกปูผิวจราจร จำนวน 116 ลบ.ม.เกลี่ยปรับระดับและรดน้ำบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่2 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ 0

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	108,540.00	1.3574	147,332.00	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,332.00	
	คิดเป็นราคากลาง			**147,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวสันต์ รักสงค์

นายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงสายบ้านนายเสียน หมู่ที่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว580 เมตร ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์)เกรดปรับพื้นทางเดิม ขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 10 ท่อน ถมดินลูกรังยกระดับพื้นทางเดิมสูงประมาณ0.25 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ลงหินคลุกปูผิวจราจร จำนวน 116 ลบ.ม.เกลี่ยปรับระดับและรดน้ำบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่2 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ

ประมาณการ วันที่ 28 มกราคม 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,900.00	1.40	4,060.00	1.3574	1.90	5,511.04
2	งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร 2 จุด	ท่อน	10.00	642.00	6,420.00	1.3574	871.45	8,714.50
3	งานดินลูกรัง (ลูกบาทเมตรแน่น)	ลบ.ม.	180.00	229.00	41,220.00	1.3574	310.84	55,952.02
4	งานพื้นทางชั้นหินคลุก (ลูกบาทเมตรแน่น)	ตร.ม.	116.00	490.00	56,840.00	1.3574	665.13	77,154.61
	รวมราคาต้นทุน				**108,540.00**			
	ราคากลาง (บาท)							**147,332.00**
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	**(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**						**147,000.00**

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 -20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2558