การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานท่อเมนจ่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงท่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลควนหนองหงษ์

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่3 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ 0

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28-ม.ค.-59

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	392,475.90	1.2726	499,464.00	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,464.00	
	คิดเป็นราคากลาง			**499,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยาวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวสันต์ รักสงค์

นายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงท่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลควนหนองหงษ์

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่3 ตำบลควนหนองหงษ์

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ

ประมาณการ วันที่ 28 มกราคม 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	**งานสูบน้ำดิบ**							
	ท่อพีวีซี ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ศก.4นิ้ว	เมตร	1,640.00	142.50	233,700.00	1.2726	181.35	297,406.62
	ข้องอ 90 องศา พีวีซี	อัน	10.00	191.59	1,915.90	1.2726	243.82	2,438.17
	ข้อต่อตรง พีวีซี	อัน	400.00	105.15	42,060.00	1.2726	133.81	53,525.55
	ค่าแรงงานท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ต่างๆ	เมตร	1,640.00	70.00	114,800.00	1.2726	89.08	146,094.48
	รวมราคาต้นทุน				**392,475.90**			
								499,464.00
	ราคากลาง (บาท)							**499,000.00**
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน	**(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**						

หมายเหตุ

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 -20.99 บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2558