การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเมนส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานท่อเมนจ่ายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท โครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดพระนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	384,257.50	1.2726	489,006.09	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,006.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			480,000.00	
	ตัวอักษร **สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวสันต์ รักสงค์

นายช่างโยธา

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการเลขที่ / ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน กองช่าง

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อเมนจ่ายน้ำ(ท่อประธาน)								
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ศก. 4นิ้ว	750	เมตร	143	107,250.00	-	-	107,250.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ศก. 3นิ้ว	1,000	เมตร	82.9	82,900.00	-	-	82,900.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ศก. 2นิ้ว	1,650	เมตร	38.55	63,607.50	-	-	63,607.50	
	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ขนาด ศก. 4 นิ้ว	750				70.00	52,500.00	52,500.00	
	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1,000	เมตร			45.00	45,000.00	45,000.00	
	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ขนาด ศก.2นิ้ว	1,650	เมตร		-	20.00	33,000.00	33,000.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							384,257.50	
	Factor F	**1.2726**						104,748.59	
							รวม	**489,006.09**	
							ยอดเงิน	**480,000.00**	

สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ รายการเลขที่ / ฝ่าย / งาน **ก่อสร้าง** **ส่วน** **กองช่าง**

ประมาณการโดย..... **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ **28** เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานท่อเมนจ่ายน้ำ(ท่อประธาน)**								
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ศก. 4นิ้ว	750	เมตร	143	107,250.00	-	-	107,250.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ศก. 3นิ้ว	1,000	เมตร	82.9	82,900.00	-	-	82,900.00	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ศก. 2นิ้ว	1,650	เมตร	38.55	63,607.50	-	-	63,607.50	
	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ขนาด ศก. 4 นิ้ว	750				70.00	52,500.00	52,500.00	
	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1,000	เมตร			45.00	45,000.00	45,000.00	
	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำรวมอุปกรณ์ขนาด ศก.2นิ้ว	1,650	เมตร		-	20.00	33,000.00	33,000.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							384,257.50	
	Factor F	**1.2726**						104,748.59	
							รวม	**489,006.09**	
							ยอดเงิน	**480,000.00**	

สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน