การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหน้าถนน หมู่ที่ ๖ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เครื่องสูบน้ำ ฐานราก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายสุธี สุทธิรักษ์

๖.๓ นายวสันต์ รักสงค์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหน้าถนน.

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดพระนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	136,883.00	1.2726	174,197.31	
2	เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ			52,100.00	
3	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า15แอมแปร์ 220 โวลท์			6,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			232,797.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			232,000.00	
	ตัวอักษร	**สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายศานติ ศรีปริยวาที

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุธี สุทธิรักษ์

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวสันต์ รักสงค์

นายช่างโยธา

ใบแจ้งปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบหมู่บ้าน**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบเลขที่ รายการเลขที่ / ฝ่าย / งาน **ก่อสร้าง** กอง

ประมาณการโดย..... **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานรากหอถังสูง**								
	งานเทสดิน	1.00	(หมารวม)จุด					10,572.00	
	ขุดดิน - ถมดิน	10.00	ลบ.ม.		-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	438.00	876.00	91.00	182.00	1,058.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	1,400.00	420.00	306.00	91.80	511.80	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	1,635.00	4,905.00	306.00	918.00	5,823.00	
	ตะปู	3.00	กก.	30.00	90.00		-	90.00	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	30.00	กก.	23.79	713.64	3.00	90.00	803.64	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	90.00	กก.	21.54	1,938.42	3.00	270.00	2,208.42	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	48.60	145.80		-	145.80	
	น็อตยึดหอถังพร้อมแหวนขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด	140.00	1,120.00		-	1,120.00	
	ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	254.00	3,556.00	133.00	1,862.00	5,418.00	
2	**งานย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดจาก**								
	จากปากบ่อไปยังหอถังเหล็กเก็บน้ำ)หอถังเหล็กสำเร็จ								
	รูปแบบทรง 12 เหลี่ยมขนาดความจุไม่น้อยกว่า12 ลบ.ม.								
	สูงประมาณ12.60รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	ถัง	43,000.00	43,000.00		-	43,000.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							72,230.66	
							รวม	**72,230.66**	