ราคาแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) จำนวน 3 หลัง อำเภอทุ่งสง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 690,000.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

เป็นเงิน 696,000.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคาต่อหน่วย ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หลัง	หน่วย	รวมวัสดุ 3 หลัง	ราคาค่าวสัดุ (หน่วยละ)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง						
1	ปูนซ้าง	34.00	ถุง	102.00	145.00	14,790.00	
2	ปูนเสือ	16.00	ถุง	48.00	133.00	6,384.00	
3	ทรายผสมคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	24.00	270.00	6,480.00	
4	หินผสมคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	18.00	350.00	6,300.00	
5	RB Ø 6 มม. SR. 24	12.00	เส้น	36.00	55.00	1,980.00	
6	RB Ø 12 มม. SR.24	27.00	เส้น	81.00	170.00	13,770.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	9.00	48.00	432.00	
8	WIRE MESH Ø 38mm.@ 20 cm.	24.00	ตร.ม.	72.00	35.00	2,520.00	
9	ไม้แบบ	8.40	ตร.ม.	25.20	480.00	12,096.00	
10	ตะปู	3.00	กก.	9.00	50.00	450.00	
11	PLATE เหล็กขนาด 200x200x8มม.	6.00	แผ่น	18.00	130.00	2,340.00	
12	เหล็ก LG-150x50x3.2 มม.	5.00	ท่อน	15.00	1,875.00	28,125.00	
13	เหล็ก LG-100x100x3.2 มม.	4.00	ท่อน	12.00	1,700.00	20,400.00	
14	เหล็ก LG-100x50x3.2 มม.	20.00	ท่อน	60.00	1,250.00	75,000.00	
15	เหล็ก LG-75x38x2.3 มม.	24.00	ท่อน	72.00	740.00	53,280.00	
16	เหล็ก LG-38x38x2.3 มม.	6.00	ท่อน	18.00	650.00	11,700.00	
17	เหล็ก LG-25x25x2 มม.	11.00	ท่อน	33.00	184.00	6,072.00	
18	เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	13.00	ท่อน	39.00	840.00	32,760.00	
19	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	16.00	ท่อน	48.00	500.00	24,000.00	
20	เหล็กฉาก L- 40x40x3 มม.	1.00	ท่อน	3.00	250.00	750.00	
21	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	30.00	340.00	10,200.00	
22	ใบตัดเหล็ก	10.00	ใบ	30.00	75.00	2,250.00	
23	เช่าเครื่องเชื่อมเหล็ก	3.00	วัน	9.00	1,500.00	13,500.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม			-		-	
24	แผ่นพื้นวีว่าบอร์ดหนา 24 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	8.00	แผ่น	24.00	830.00	19,920.00	
25	แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.ขนาด 1.2x2.4 ม.	13.00	แผ่น	39.00	365.00	14,235.00	
26	ไม้ฝาสำเร็จรูป 5" ยาว 3.00 ม.	15.00	แผ่น	45.00	114.00	5,130.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หลัง	หน่วย	รวมวัสดุ 3 หลัง	ราคาค่าวัสดุ (หน่วยละ)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
27	เชิงชายสำเร็จรูปรุ่น ทู อิน วัน	11.00	ท่อน	33.00	246.00	8,118.00	
28	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 ฟุต	144.00	แผ่น	432.00	50.00	21,600.00	
29	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 5 ฟุต	16.00	แผ่น	48.00	60.00	2,880.00	
30	ครอบสันลอนคู่	18.00	แผ่น	54.00	53.00	2,862.00	
31	ตะขอแป๊เหล็ก 8"	320.00	อัน	960.00	4.00	3,840.00	
32	ตะขอยึดครอบสัน	18.00	อัน	54.00	4.00	216.00	
33	สกรูยึดพื้น	2.00	กล่อง	6.00	325.00	1,950.00	
34	สกรูยึดผนัง	4.00	กล่อง	12.00	325.00	3,900.00	
35	ลูกนอนไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"x1.00 ม.	11.00	ท่อน	33.00	120.00	3,960.00	
36	กระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"x8"	2.00	ตร.ม.	6.00	185.00	1,110.00	
37	กาวยาแนว	3.00	ถุง	9.00	69.00	621.00	
38	ซิเมนต์บล็อค	350.00	ก้อน	1,050.00	6.00	6,300.00	
39	อิฐดินเผา 4 รู	750.00	ก้อน	2,250.00	2.50	5,625.00	
40	สีน้ำพลาสติก	7.00	ถัง	21.00	1,750.00	36,750.00	
41	สีรองพื้น	4.00	ถัง	12.00	1,500.00	18,000.00	
42	สีน้ำมัน	10.00	แกลลอน	30.00	425.00	12,750.00	
43	ป. 1	2.00	ชุด	6.00	1,840.00	11,040.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.			-		-	
	บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80x2.00 ม.			-		-	
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 2 ชุด มือจับ 2 ชุด			-		-	
44	ป. 2	1.00	ชุด	3.00	1,816.00	5,448.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x2.00 ม.			-		-	
	บานPVC. ขนาด 0.70x2.00 ม.			-		-	
	บานพับ5"จำนวน 3 ชุด กลอน 1 ชุด มือจับ 2 ชุด			-		-	
45	น. 1	2.00	ชุด	6.00	2,250.00	13,500.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.15x2.10 ม.			-		-	
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา			-		-	
46	น. 2	2.00	ชุด	6.00	1,500.00	9,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.70x1.20 ม.			-		-	
	ชุดบานเกล็ดกระจกปรับองศา			-		-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หลัง	หน่วย	รวมวัสดุ 3 หลัง	ราคาค่าวสัดุ (หน่วยละ)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
47	น. 3	4.00	ชุด	12.00	1,000.00	12,000.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 0.40x1.00 ม.			-		-	
	ชุดบานเกล็ดกระจกติดตาย			-		-	
48	น. 4	2.00	ชุด	6.00	2,750.00	16,500.00	
	วงกบไม้ 2"x4" ขนาด 1.00x1.00 ม.			-		-	
	ชุดบานเกล็ดไม้ติดตาย			-		-	
49	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ก๊อก+สต๊อปวาล์ว+สะดืออ่าง	1.00	ชุด	3.00	2,250.00	6,750.00	
50	โถส้วมนั่งราบแบบตักราด	1.00	ชุด	3.00	1,280.00	3,840.00	
51	สายฉีดชำระ+สต๊อปวาล์ว	1.00	ชุด	3.00	570.00	1,710.00	
52	กระจกเงาสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3.00	250.00	750.00	
53	ฝักบัวสายอ่อน+วาล์ว	1.00	ชุด	3.00	720.00	2,160.00	
54	ที่ใส่สบู่เซรามิค ชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	3.00	300.00	900.00	
55	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	6.00	50.00	300.00	
56	ชั้นวางของสำเร็จรูปใส่กระจก	1.00	ชุด	3.00	250.00	750.00	
57	ตะแกรงรูน้ำทิ้ง 3"	1.00	ชุด	3.00	320.00	960.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล			-		-	
	งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)			-		-	
58	ท่อขนาด Dia 4"	7.00	ม.	21.00	114.00	2,394.00	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	-	-	
59	- ขนาด Dia 4"	4.00	อัน	12.00	71.00	852.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	
60	- ขนาด Dia 4"	1.00	อัน	3.00	800.00	2,400.00	
61	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	3.00	243.00	729.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)	-		-	-	-	
62	ท่อขนาด Dia 2"	14.00	ม.	42.00	32.00	1,344.00	
	ข้องอ 45 องศา	-		-	-	-	
63	- ขนาด Dia 2"	7.00	อัน	21.00	10.00	210.00	
	สามทาง Y	-		-	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หลัง	หน่วย	รวมวัสดุ 3 หลัง	ราคาค่าวัสดุ (หน่วยละ)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
64	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	3.00	35.00	105.00	
	P - TRAP	-		-	-	-	
65	- ขนาด Dia 2"	1.00	อัน	3.00	290.00	870.00	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	
66	- ขนาด Dia 2"	2.00	อัน	6.00	400.00	2,400.00	
67	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	3.00	234.00	702.00	
	งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)	-		-	-	-	
68	ท่อขนาด Dia 1"	5.00	ม.	15.00	13.00	195.00	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	
69	- ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	3.00	6.00	18.00	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	
70	- ขนาด Dia 1"	1.00	อัน	3.00	13.00	39.00	
71	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	3.00	19.00	57.00	
	งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)					-	
72	ท่อขนาด Dia 1/2"	22.00	ม.	66.00	10.00	660.00	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	
73	- ขนาด Dia 1/2"	11.00	อัน	33.00	5.00	165.00	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	
74	- ขนาด Dia 1/2"	3.00	อัน	9.00	5.00	45.00	
	STOP VALVE	-		-	-	-	
75	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	3.00	120.00	360.00	
	ประตูน้ำ	-		-	-	-	
76	- ขนาด Dia 1/2"	3.00	อัน	9.00	125.00	1,125.00	
	มาตรวัดน้ำ	-		-	-	-	
77	- ขนาด Dia 1/2"	1.00	อัน	3.00	5,000.00	15,000.00	
78	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	LOT	3.00	670.00	2,010.00	
	งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร			-		-	
79	บ่อซึมท่อคอนกรีต Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	18.00	130.00	2,340.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หลัง	หน่วย	รวมวัสดุ 3 หลัง	ราคาค่าวัสดุ (หน่วยละ)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
80	ฝาปิดคสล. Ø 0.80 ม.	2.00	ชุด	6.00	120.00	720.00	
	หมวดงานไฟฟ้า			-		-	
	แผงสวิตช์อัตโนมัติแมน (LP)			-		-	
81	- แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	Set	3.00	700.00	2,100.00	
82	- Ground Rod	1.00	Set	3.00	500.00	1,500.00	
	สายไฟฟ้า			-		-	
83	- 4 THW	6.00	m	18.00	6.00	108.00	
84	- 2x2.5/1.5 VAF-GRD	30.00	m	90.00	15.00	1,350.00	
85	- 2x1.5 VAF	30.00	m	90.00	5.00	450.00	
86	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	3.00	200.00	600.00	
	ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ			-		-	
87	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W	1.00	Set	3.00	180.00	540.00	
88	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	4.00	Set	12.00	230.00	2,760.00	
89	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	5.00	Set	15.00	60.00	900.00	
90	- เต้ารับคู่มีขาดิน ขนาด 16 A, 250V	4.00	Set	12.00	155.00	1,860.00	
91	- Accessories	1.00	Lot	3.00	1,000.00	3,000.00	

4. แห่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) 1.บริษัทพลชัยการช่าง จำกัด เลขที่ 175/26 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

2.บริษัท ว.อรุณเพ็นธ์ เลขที่ 259-259/1 ม.2 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรี

3.เว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1.นายพิศิษฎ์ คงคุก	ตำแหน่งปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2.นายอำนวย หนูนารถ	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง	เป็นกรรมการ
3.ว่าที่ ร.ต. จรวย ไมสิโก	ตำแหน่ง นายช่างไยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ