บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) โทร.๐-๗๕๕๒-๙๐๑๓

ที่ **วันที่** ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอขนอม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คำสั่งอำเภอขนอม ที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขากรด หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลควนทอง โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง จากรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางให้อำเภอทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขากรด หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลควนทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางงานดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๒๔๔,๘๑๘.-บาท

๓. ข้อเสนอ/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวนิลวดี ดำเพ็ง)

เรียน นายอำเภอขนอม
- ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตำบลควนทอง 1,244,818.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ.
- สิ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ.

อนุมัติ

(นายเอกชัย สุนทร)
นอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
ปลัดอำเภอขนอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าถ้ำเขากรด

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตรไหล่ทางหินผุกว้างข้างละ 0.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน และถมหินผุลานจอดรถกว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

แบบแปลน

วันที่ประมาณการ 20 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย ค่าแรง	ราคาทุน ค่าวัสดุ	ราคาทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1.	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,600.00	-	1.39	-	3,614.00	3,614.00	1.3574	1.8868	4905.6436
2.	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,600.00	-	8.58	-	22,308.00	22,308.00	1.3574	11.6465	30280.8792
3.	งานหินผุรองพื้นทาง	ลบ.ม.	260.00	141.66	44.11	36,831.60	11,468.60	48,300.20	1.3574	252.1642	65562.6915
4.	ทรายหยาบ (รองพื้น)	ลบ.ม.	104.00	310.00	30.14	32,240.00	3,134.56	35,374.56	1.3574	461.7060	48017.4277
5.	หินผุไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	104.00	141.66	30.14	14,732.64	3,134.56	17,867.20	1.3574	233.2013	24252.9373
6.	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	312.00	2,000.00	-	624,000.00	-	624,000.00	1.3574	2,714.8000	847017.6000
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,080.00	-	11.88	-	24,710.40	24,710.40	1.3574	16.1259	33541.8970
7.	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม.@ 0.	ตร.ม.	2,080.00	27.05	5.00	56,264.00	10,400.00	66,664.00	1.3574	43.5047	90489.7136
8.	เหล็กเส้นกลม SR .24 ขนาด Ø 15 ม.ม.	เส้น	26.00	275.32	-	7,158.32	-	7,158.32	1.3574	373.7194	9716.7036
9.	เหล็กเส้นกลม SR.24 ขนาด Ø 19 ม.ม.	เส้น	2.00	496.16	-	992.32	-	992.32	1.3574	673.4876	1346.9752
	- ค่าแรงงานเหล็ก	ตัน	0.4051	-	3,401.00	-	1,377.75	1,377.75	1.3574	4,616.5174	1870.1512
10.	ไม้แบบ (คิด 50%)	ลบ.ฟ	78.00	400.00	-	31,200.00	-	31,200.00	1.3574	542.9600	42350.8800
	- ค่าแรงไม้แบบ	เมตร	156.00	-	18.53	-	2,890.68	2,890.68	1.3574	25.1526	3923.8090
11.	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	ลิตร	41.60	15.20	-	632.32	-	632.32	1.3574	20.6325	858.3112
	- ค่าแรงหยอดยาง	เมตร	416.00	-	13.35	-	5,553.60	5,553.60	1.3574	18.1213	7538.4566
12.	แผ่นโฟม	แผ่น	7.00	25.00	-	175.00	-	175.00	1.3574	33.9350	237.5450
13.	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10.12	45.48	-	460.26	-	460.26	1.3574	61.7346	624.7537
14.	ท่อระบายน้ำ คสล Ø 0.60 X1.00 ม.	ท่อน	6.00	887.58	130.76	5,325.48	784.56	6,110.04	1.3574	1,382.2947	8293.7683
15	หินผุ (ถมลานจอดรถ)	ลบ.ม.	90.00	141.66	30.14	12,749.40	2,712.60	15,462.00	1.3574	233.2013	20988.1188
											1,241,818.26
16	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	3,000.00	-	3,000.00					3,000.00
											1,244,818.26
ราคากลางในการก่อสร้าง		(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)									1,244,818.00

1.ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 914,850.64

2.ค่า Factor F = 1.3574 = 326,967.62

3. ระยะเวลาในการทำงาน = 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิลวดี ดำเพ็ง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิติวัชร์ ดำคุ้ม)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ควนทอง