ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนับอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 282,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชัยอนับยุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง		๔.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๗๒๒.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานดินถนน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๒๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๔๑๗.๒๔	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๔.๕๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๐	๑๓,๖๕๑.๒๔	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๕๘๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๔	๓๗๒,๘๙๓.๕๒	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๙.๗๖	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๔๗๕.๑๑	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๘๗.๘๔	เมตร	๖๑.๒๒	๕,๑๗๗.๕๖	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๘.๓๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๗,๕๕๘.๐๓	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๐๑,๓๖๒.๓๐	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๒๐๒,๒๑๑.๒๑	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๒๐๒,๒๑๑.๒๑	
	คิดเป็นงบประมาณ				๒๐๒,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานปรับถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลประโยชน์ค้ำประกันผลงาน ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้านอุทิศ หมู่ที่ ๓ ระยะทางก่อสร้าง ๓๒๒.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมต่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๐๑,๓๖๓.๓	๑.๔๐๑๙	๒๘๒,๒๙๓.๒๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๘๒,๒๙๓.๒๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีเป็นเงินประมาณ				๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

" หมายเหตุ " จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๒๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานยกขน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ที่ ๒๓๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุ่มรักษ์ - ชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 509,000 บาท (-ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายชัยอนุรักษ์ - ชายทะเล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง		๔.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๒๕๐.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานดินถนน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๗๕๒.๕๐	
๒	งานเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๗.๕๑	๒๑,๐๑๐.๕๕	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๘๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๓๑๑,๗๗๕.๒๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๑๗.๖๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๒,๖๖๑.๗๒	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๑๕๘.๕๐	เมตร	๖๑.๒๒	๙,๖๗๗.๒๕	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๓๓.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๑.๗๕	๑๗,๒๑๗.๗๕	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๓๖๒,๑๑๕.๑๖	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๕๑๙,๐๕๙.๙๔	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๕๑๙,๐๕๙.๙๔	
	คิดเป็นงบประมาณ				๕๑๙,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักตัวนี้เศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝั่งชุด ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยสุ่มรักษ์ - ชายทะเล หมู่ที่ ๒ ระยะทางก่อสร้าง ๒๒๐.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๓,๓๑๔.๒	๑.๔๐๑๙	๕๐๙,๐๔๙.๙๔	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๙,๐๔๙.๙๔	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีตเป็นเงินประมาณ				๕๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๒๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานยกบน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายมะปรางหวาน - คลองเราะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 226,000 บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 231,000 บาท (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ่อปรางหวาน - คลองเขาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๓๕๒.๐๐	
๒	งานเกรดเรียบผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๐	๗,๕๕๐.๒๐	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๑๗๐,๗๖๐.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๔.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๒๐๔.๖๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๓๖๐.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๔,๕๐๗.๘๔	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๗,๘๖๖.๒๕	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๑๖๕,๐๕๑.๑๗	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๒๓๑,๓๗๖.๒๔	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๒๓๑,๓๗๖.๒๔	
	คิดเป็นงบประมาณ				๒๓๑,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , หลักเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายละปรางหวาน - คลองเราะ หมู่ที่ ๓ ระยะทางก่อสร้าง ๑๐๐.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๖๕,๐๕๓.๙	๑.๔๐๑๙	๒๓๓,๓๘๖.๒๔	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๓๓,๓๘๖.๒๔	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีเป็นเงินประมาณ				๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

" หมายเหตุ " จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๒๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานยกบน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายนายมียา – ทุ่งนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 404,000 บาท (-สี่แสนสี่พันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 374,000 บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ่ายเมียา - ทุ่งปาโอ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง		๔.๐๐	เมตร	ระยะทาง		๑๓๐.๐๐	เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง		-	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานพื้นฐาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรุบทางลูกรัง (ชนาดเฉลี่ย)	๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๑	๕๕๑.๕๐	
๒	งานปกครีบคอนกรีตทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๗.๕๑	๑๖,๒๑๕.๓๕	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๒๔๐,๓๗๗.๒๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๕)	๑๓.๖๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๒,๐๕๖.๓๒	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๑๑๒.๕๐	เมตร	๖๑.๒๒	๗,๕๙๑.๓๓	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	๕๖๑.๓๕	-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๖๗,๒๑๒.๕๙	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑๙๕,๙๐๕.๑๖	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑๙๕,๙๐๕.๑๖	
	คิดเป็นงบประมาณ				๑๙๕,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเฉลี่ยราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงแก้สาระหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝั่งชุด ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , หลักเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนายเมี่ยา - ทุ่งนาโอ หมู่ที่ ๔ ระยะทางก่อสร้าง ๓๗๐.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๖๗,๒๘๓.๖	๑.๔๐๑๙	๓๗๔,๗๐๔.๘๖	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗๔,๗๐๔.๘๖	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน
(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพิธีนิครษฎีกาการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๙๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายนางจำเนียร - 401 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 159,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 165,000 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางจำเนียร - ๔๐๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง - เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานดินถนน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๓๕๒.๐๐	
๒	งานเกรดเรียบผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.บอก. Ø ๐.๖๐ เมตร	-	ท่อน	๑,๒๑๑.๘๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๘๗๗.๕๑	๗,๑๖๒.๖๕	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๑๐๖,๒๘๗.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๖.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๙๐๗.๒๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๕๔.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๓,๓๐๕.๘๘	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	๕๒๑.๗๕	-	
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๑๑๘,๐๐๕.๗๒	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑๖๕,๕๓๐.๑๒	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑๖๕,๕๓๐.๑๒	
	คิดเป็นงบประมาณ				๑๖๕,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบางจำเนียร - ๔๐๑ หมู่ที่ ๕ ระยะทางก่อสร้าง ๑๐๐.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๓๔,๐๐๔.๗๓	๑.๔๐๑๙	๑๖๕,๔๓๐.๘๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๖๕,๔๓๐.๘๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตัดเป็นเงินประมาณ				๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพิธีนิครษฎีกาการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ส.พัฒนา 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 253,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 220,000 บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ส.พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง - เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางงานป่า (ขนาดเบา)	๒๐๐.๐๐	กม.ม.	๑,๓๐๐	๓๕๒.๐๐	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	กม.ม.	๑๕,๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๐	๗,๕๕๐.๒๐	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๕๐๐.๐๐	กม.ม.	๓๕๔.๒๙	๑๕๑,๗๖๐.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๔.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๒๐๔.๖๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๗๖.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๔,๕๐๗.๘๔	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				**๑๕๗,๒๒๕.๖๔**	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				**๒๒๐,๕๑๔.๖๒**	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				**๒๒๐,๕๑๔.๖๒**	
	คิดเป็นงบประมาณ				**๒๒๐,๐๐๐.๐๐**	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลประโยชน์ค้ำประกันผลงาน ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ส.พัฒนา ๓ หมู่ที่ ๕ ระยะทางก่อสร้าง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๕๗,๒๒๕.๖๔	๑.๔๐๑๙	๒๒๐,๔๓๔.๖๒	Factor.ภายใต้เสื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๒๐,๔๓๔.๖๒	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพิธีนิตรษฎีกาการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่ - ทุ่งแฝด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 282,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไร่ - ทุ่งผสัด หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๒.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๒๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๕๗๗.๒๔	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๔.๕๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๑	๑๑,๖๕๑.๒๔	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๕๘๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๔	๓๗๑,๘๑๑.๕๒	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๙.๗๖	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๔๗๕.๑๑	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๘๗.๘๔	เมตร	๖๑.๒๒	๕,๑๗๗.๕๖	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๘.๑๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๗,๕๘๘.๐๓	
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๐๑,๓๖๒.๓๐	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๒๑๒,๒๑๑.๒๑	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๒๑๒,๒๑๑.๒๑	
	คิดเป็นงบประมาณ				๒๑๒,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝั่งชุด ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลประโยชน์ค้ำประกันผลงาน ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านไร่ - ทุ่งแฝด หมู่ที่ ๗ ระยะทางก่อสร้าง ๓๒๒.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๐๑,๓๖๓.๓	๑.๔๐๑๙	๒๘๒,๒๙๓.๒๓	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินส่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๘๒,๒๙๓.๒๓	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีดเป็นเงินประมาณ				๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

" หมายเหตุ " จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๒๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานยกบน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินส่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น ที่ ๒๓๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกระจ่าง - นายสวัสดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 384,000 บาท (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 393,000 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านปายกระจ่าง - นายสิวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๔.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๓๓๐.๐๐	เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕ เมตร	ไหล่ทางกว้าง	๐.๕๐	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๕๘๓.๕๐	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๓๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๑	๑๖,๒๓๕.๓๕	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๕.๒๙	๒๔๐,๙๗๖.๒๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๑๓.๖๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๒,๐๕๖.๙๒	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๑๒๒.๕๐	เมตร	๖๑.๒๒	๗,๕๙๓.๓๓	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๒๕.๕๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๑๓,๓๐๕.๖๓	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๘๐,๕๑๘.๒๒	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑๙๒,๑๕๖.๖๒	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑๙๒,๑๕๖.๖๒	
	คิดเป็นงบประมาณ				๑๙๒,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , หลักเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายกระจ่าง - นายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓๐ ระยะทางก่อสร้าง ๓๗๐.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๘๐,๕๘๘.๒	๑.๔๐๑๙	๓๗๓,๓๕๖.๖๒	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗๓,๓๕๖.๖๒	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน
(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายฟาร์มหมู - บ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 319,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 330,000 บาท (-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายฟาร์มหมู - บ้านบ่ายสุเทพ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๓.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๒๐๐.๐๐	เมตร
ตามแบบแปลน ยบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕ เมตร	ไหล่ทางกว้าง	-	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานดินถนน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๖๘๕.๐๐	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. Ø ๐.๖๐ เมตร	-	ท่อน	๑,๒๑๑.๘๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๗๗.๕๐	๒๕,๗๒๕.๓๐	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๙	๒๑๒,๕๗๔.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๑๒.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๘๑๕.๔๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๒๕)	๑๐๘.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๖,๖๑๑.๗๖	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	-	
	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๓๖,๐๐๙.๕๖	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๓๓๑,๗๖๑.๖๖	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๓๓๑,๗๖๑.๖๖	
	คิดเป็นงบประมาณ				๓๓๑,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานปรับถนน พื้นที่ "ฝั่งชุด ๒" เงินส่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายฟาร์มหมู - บ้านนายสุเทพ หมู่ที่ ๑๑ ระยะทางก่อสร้าง ๒๐๐.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๓๖,๐๐๙.๔๖	๑.๔๐๑๙	๓๓๐,๘๖๓.๖๖	Factorภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๓๐,๘๖๓.๖๖	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน
(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพิธีนิเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๕๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๕ บาทต่อลิตร Factor F งานอบน พื้นที่ "พื้นชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาโกหก - บ้านโคก หมู่ที่ 14 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลาง**คำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 288,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาโกหก - บ้านโคก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง	๓.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๓๓๐.๐๐	เมตร
ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕ เมตร	ไหล่ทางกว้าง	-	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานดินถนน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานกรุยทางยางป่า (ขนาดเบา)	๓๕๐.๐๐	กม.ม.	๑.๓๑	๕๘๓.๕๐	
๒	งานเกรดเรียบผิวทางเดิม	-	กม.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปอก. Ø ๐.๖๐ เมตร	๔	ท่อน	๑,๒๑๖.๘๕	๔,๘๓๑.๔๐	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๕.๕๐	ลบ.ม.	๘๗๗.๕๑	๒๒,๗๗๖.๕๑	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๕๑๐.๐๐	กม.ม.	๓๕๔.๒๙	๑๘๐,๖๘๗.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๑๐.๒๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๕๕๒.๒๔	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๑๑.๘๐	เมตร	๖๑.๒๒	๕,๖๒๐.๐๐	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๒๐๕,๕๑๗.๕๕	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๒๑๑,๑๕๕.๗๕	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๒๑๑,๑๕๕.๗๕	
	คิดเป็นงบประมาณ				๒๑๑,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานปรับปรุงถนน พื้นที่ "ฝั่งชุด ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , หลักเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาโกหก - บ้านโคก หมู่ที่ ๑๔ ระยะทางก่อสร้าง ๑๗๐.๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๐๕,๕๓๗.๔๕	๑.๔๐๑๙	๒๘๘,๑๔๕.๗๕	Factorภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๘๘,๑๔๕.๗๕	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพิจนิเวศน์กิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๙๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๓๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายตาลาบ - คอกไก่ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 142,000 บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**
   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 145,000 บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตาอาบ - คอกไก่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง		๔.๐๐	เมตร	ระยะทาง	๒๑.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลน ยบต. ท่าขึ้น	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง	๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรุยทางงานป่า (ขนาดเบา)	๑๒๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๒๑๕.๔๖	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๑๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๒๖.๖๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๑	๖,๐๑๖.๖๓	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๒๕๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๑	๘๙,๒๘๑.๐๘	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๑)	๕.๐๔	เมตร	๑๕๑.๒๐	๗๖๒.๐๕	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๔๕.๓๖	เมตร	๖๑.๒๒	๒,๗๗๖.๗๔	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๙.๔๕	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๔,๙๑๐.๕๔	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๑๐๒,๗๘๒.๙๐	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๑๔๕,๗๗๒.๒๕	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๐	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๑๔๕,๗๗๒.๒๕	
	คิดเป็นงบประมาณ				๑๔๕,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานปรับปรุงพื้นที่ "ฝั่งชุด ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , หลักเปอร์เซ็นประกันผลงาน ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตาลาบ - คอกไก่ หมู่ที่ ๑๕ ระยะทางก่อสร้าง ๖๓.๐๐ เมตร

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๓,๙๘๒.๗	๑.๔๐๑๙	๑๔๕,๗๙๓.๓๔	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๔๕,๗๙๓.๓๔	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตีคเป็นเงินประมาณ				๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ วัน
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๔๕๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันพิเชษประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองปลักยาว - วัดท่าลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชี้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 226,000 บาท (-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 231,000 บาท (-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองปลักยาว - วัดท่าลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรุยทางงานป่า (ขนาดเบา)	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๐	๓๕๒.๐๐	
๒	งานปรับเกรี่ยบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	๓๕.๒๖	-	
๓	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง ๐.๑๕ ม. (แน่น)	-	ลบ.ม.	๒๓๕.๑๕	-	
๔	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๗๗.๕๐	๗,๕๕๐.๒๐	
๕	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๒๐	๑๗๐,๗๖๐.๐๐	
๖	งาน EXPANSION JOINT (RB ๑๙)	๔.๐๐	เมตร	๑๕๑.๒๐	๑,๒๐๔.๖๐	
๗	งาน CONTRACTION JOINT (RB ๑๕)	๓๖๐.๐๐	เมตร	๖๑.๒๒	๔,๕๐๗.๘๔	
๘	งานไหล่ทางหินคลุก	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๑.๗๕	๗,๘๖๖.๒๕	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				๑๖๕,๐๕๑.๑๗	
	Factor F = ๑.๕๐๑๙				๒๓๑,๓๗๖.๒๔	
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	
๑๐	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	๑	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				๒๓๑,๓๗๖.๒๔	
	คิดเป็นงบประมาณ				๒๓๑,๐๐๐.๐๐	

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๐๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๑๙ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ผลประโยชน์ค้ำประกัน ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองปลักยาว - วัดท่าสาด หมู่ที่ ๗ ระยะทางก่อสร้าง ๑๐๐.๐ เมตร
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรับเกรดพื้นทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร
หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน ๓ แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๖๕,๐๕๑.๘๙	๑.๔๐๑๙	๒๓๑,๓๘๖.๒๔	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๒	ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	-		๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๓๑,๓๘๖.๒๔	ระยะเวลาก่อสร้าง
ตัดเป็นเงินประมาณ				๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๐ วัน
(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

* หมายเหตุ * จัดทำราคากลางโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ และค่าเสื่อมราคา งานเครื่องจักร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๘๕๕ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคา ๒๔.๐๐ - ๒๔.๔๔ บาทต่อลิตร Factor F งานถนน พื้นที่ "ฝนชุก ๒" เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชี้ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวราวุธ โกษาพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)