ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำ คูไส้ไก่ หมู่ที่ ๓ ,๔,๕,๗ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม/คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลท้องเนียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒,๕๗๒,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ คูไส้ไก่ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากคูกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๔๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๗๑๘ ลบ.ม.
ช่วงที่ ๒ ขนาดปากคูกว้าง ๔.๗๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๙๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๙๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๕๙๗,๔๔๓.๕๒.- บาท
จึงขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๗๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคุณวุฒิ คงยก	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ๔	กรรมการ
๖.๓ นายวีระยุทธ ไชยชาญ	ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท ชลประทาน

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท้องเนียน

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FactorF	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอกคูไส้ไก่	1,928,031.12	1.3472	2,597,443.52	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,597,443.52	
	คิดเป็นเงินตามที่ได้รับการจัดสรร (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			2,572,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคุณวุฒิ คงยก)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายวีระยุทธ ไชยชาญ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่ **วันที่** ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอขนอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอขนอมที่ ๒๕๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คูไส้ไก่ หมู่ที่ ๓ ,๔,๕,๗ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง จากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางขุดลอกคูระบายน้ำ คูไส้ไก่ หมู่ที่ ๓ ,๔,๕,๗ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง งานขุดลอกดังกล่าว จำนวนเงิน ๒,๕๙๗,๔๔๓.๕๒ บาท แต่งบประมาณที่อนุมัติเพียง ๒,๕๗๒,๐๐๐.-บาท จึงขอจ้างภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคุณวุฒิ คงยก)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีระยุทธ์ ไชยชาญ)



คำสั่งอำเภอขนอม

ที่ ๓๕๗/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

ด้วย อำเภอขนอม จะดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ คูไส้ไก่ หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๔ (๗) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๓๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการด้านพัสดุ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

๒. นายคุณวุฒิ คงยก ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ๔ กรรมการ

๓. นายวีระยุทธ ไชยชาญ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธวัชชัย แท้เที่ยง)

นายอำเภอขนอม

รายการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ขุดลอกคูไส้ไก่ ช่วงที่ 1 ขนาดปากคูกว้าง 3.00 เมตร ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 7,040 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 45,718 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดปากคูกว้าง 4.70 เมตร ท้องคูกว้าง 1.90 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,900 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น 2,572,000.- บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ขุดลอกด้วยรถขุด	77,618	ลบ.ม.	-	-	24.84	1,928,031.12	1,928,031.12
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง						1,928,031.12	1,928,031.12
	Factor.F							1.3472
	รวมค่าดำเนินการ							2,597,443.52
	ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร							2,572,000

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวีระยุทธ ไชชาญ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(สิบเอกคุณวุฒิ คงยก)

นายช่างเขียนแบบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ อำเภอขนอม

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูไส้ไก่ ช่วงที่ 1 ขนาดปากคูกว้าง 3.00 เมตร ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 7,040 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 45,718 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดปากคูกว้าง 4.70 เมตร ท้องคูกว้าง 1.90 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,900 ลบ.ม.

ประเภท ชลประทาน

เจ้าของงาน อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ค่า Factor.F
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	1.ดำเนินการ
3	ประเภทงานชลประทาน	1,928,031.12	1.3472	2,597,443.52	2.กำไร
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	3.ภาษี
	เงื่อนไข				4.ค่าดอกเบี้ยเงินกู้
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				5.ค่าเสี่ยง
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,597,443.52	ระยะเวลาการ
	ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			2,572,000	ดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจตนา มั่นจินตพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีระยุทธ ไชชาญ) (สิบเอกคุณวุฒิ คงยก)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) นายช่างเขียนแบบ