

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (งานการเงินและบัญชี) โทร.๐-๗๕๔๕-๑๘๔๐

ที่ ๐๑๑๘/ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดรูปแบบรายการ งานซ่อมแซมถนนสายนาชี – ทับชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรูปแบบรายการ ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง ของงานโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.นครศรีธรรมราช โครงการที่ ๒๓ ซ่อมแซมถนนสายนาชี-ทับชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๑๒๖,๔๒๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ การจัดจ้างดังกล่าวเห็นควรพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กำหนดราคากลางและกำหนดรูปแบบรายการ จำนวน ๑๒๖,๔๒๐.- บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๓.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา)

ทราบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ.ส.อ.สมศักดิ์ รักสม)

(นายสมพงษ์ มากณี)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายนาชี - ทับชัน

เจ้าของงาน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - **แบบเลขที่** -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันโซล่า ณ วันที่ประมาณราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน	๙๓,๕๙๔.๙๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๗,๕๑๓.๖๙	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๒๗,๕๑๓.๖๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๑๒๖,๔๒๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง **๒๙๔.๐๐** ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **๔๓๐.๐๐** บาท / ลบ.ม.

- ตามคำสั่ง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ /๒๕๖๑ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายนาชี - ทับชัน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทราย ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้น จึงลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนาชี - ทับชัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบ - แบบเลขที่ - ราคาน้ำมันโซล่า ณ วันที่ประมาณราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานพื้นทาง หินคลุก								
	ค่าวัสดุหินคลุก (ลบ.ม. หลวม)	๒๙๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๐.๐๐	๖๔,๖๘๐.๐๐			๖๔,๖๘๐.๐๐	
	ค่าขุด - ขน - เกลี่ย	๒๙๔.๐๐	ลบ.ม.			๒๐.๙๐	๖,๑๔๔.๖๐	๖,๑๔๔.๖๐	
	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ (ระยะทาง ๒๒ กม.)	๒๙๔.๐๐	ลบ.ม.			๙๘.๓๕	๒๘,๙๑๔.๙๐	๒๘,๙๑๔.๙๐	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							๙๓,๕๙๔.๙๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(.....)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายนาชี – ทับชัน หมู่ที่ ๕ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๖,๔๒๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ตามรูปแบบรายการ จำนวน ๒ แผ่น

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๔๒๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑.แบบ ปร.๔

๖.๒.แบบ ปร.๕

๗. เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑.นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒.จ.ส.อ.สมศักดิ์ รักสม เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓.นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาทราย