

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่ **วันที่** ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอขนอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอขนอมที่ ๑๓๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำโฉ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลการคำนวณราคากลางให้อำเภอทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำโฉ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๗๗๘,๗๐๐.- บาท งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๗๙๙,๔๔๐.- บาท จึงขออนุมัติจ้างตามราคากลางที่กำหนด จำนวนเงิน ๗๗๘,๗๐๐.-บาท

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เสนอ นายอำเภอขนอม
- ตามคำสั่งคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางไว้ที่ ๗๗๘,๗๐๐.- บาท
ราคาจะใช้ตามราคากลางตามเอกสารแนบ
- สิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)ส.อ. กรรมการ
(คุณวุฒิ คงยก)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ทต.ท้องเนียน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกฤษฎา ใจรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสุภาภรณ์ เชาว์ลิ้ม) หัวหน้าที่บริหารงานช่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
เห็นควรตามอำเภอ

(นายธวัชชัย แท้เที่ยง)
นายอำเภอขนอม

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำโจ

ปริมาณงาน ทำการถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 48 เมตร ยาว 100 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม. พร้อมบดอัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร และปลูกหญ้านวลน้อยพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	610,480.00	1.2708	775,797.98	
	1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			778,797.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (เจ็ดแสนเจ็ดเหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			778,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ส.อ. กรรมการ

(คุณวุฒิ คงยก)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกฤษฎา ใจรักษ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

แบบ ปร.4

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำโจ

ปริมาณงาน ทำการถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 48 เมตร ยาว 100 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม. พร้อมบดอัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร และปลูกหญ้านวลน้อยพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รวมราคาทั้งสิ้น 778,700.- (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย	1,400.00	ลบ.ม.	150.00	210,000.00	20.00	28,000	238,000.0
2	บดอัด	4,800.00	ตร.ม.	-	-	8.00	38,400	38,400.0
3	ปลูกหญ้านวลน้อย พร้อมผู้ดูแล 1 เดือน	4,800.00	ตร.ม.	25.00	120,000.00	44.60	214,080	334,080.0
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				330,000.00		280,480.00	610,480.0
	Factor.F							**1.270**
	รวมค่าดำเนินการ							**775,797.9**
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบกองทุน)							3,000.0
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น							**778,797.9**
	ปรับลดเหลือ							**778,700.0**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ส.อ. กรรมการ
(ดุณวุฒิ คงยก)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลท้องเนียน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศฤษฎา ใจรักษ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม

อัตราราคางานปลูกหญ้า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	เป็นเงิน บาท/หน่วย
1	ค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า	ตารางเมตร	
	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหญ้า		17.68
	1.2 ค่าขุด - ขน TOP SOIL พร้อมเกลี่ย (หนา 5 ซม.)		15.00
	1.3 ค่าแรงงานปลูกหญ้า		10.00
	1.4 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา		2.00
	รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าต่อตารางเมตร		44.68
	ปรับเป็น		44.60

