

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายนานางสว่าง หนูทวี (ระยะที่ ๒)
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนานางสว่าง หนูทวี (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณ บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๓๒๖,๖๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายนานางสว่าง หนูทวี (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๓๕๒,๓๗๒.๖๕ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายนานางสว่าง หนูทวี (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๖,๖๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๕๒,๓๗๒.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑.นายเสนอ ตรีจุ้ย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒.นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓.นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายนา นางสว่าง หนูทวี (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	251,371.56	1.4018	352,372.65	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข :ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			352,372.65	
	(สามแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบห้าตางค์)			352,372.65	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายนา นางสว่าง หนูทวี (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 396 ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 99 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	880.00	ตร.ม.			5.97	5,253.60	5,253.60	
2	งานวัสดุดินถม	396.00	ลบ.ม.	35.00	13,860.00	414.84	164,276.64	178,136.64	
3	งานวัสดุหินคลุก	99.00	ลบ.ม.	250.00	24,750.00	436.68	43,231.32	67,981.32	
					-				
	รวมเป็นเงิน							251,371.56	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 35 .00 - 35.99 **บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายเสนอ ตรีจุ้ย)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ (นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)