การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองทุ่งต่อ หมู่ที่ ๖,๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลอง ขนาด กว้างเฉลี่ย ๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ขอบล่างกว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. ยาวระยะ ๓,๐๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๙๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

แบบ ปร.4 1/

รายการก่อสร้าง ขุดลอกคลองทุ่งต่อ กว้าง ขอบบนเฉลี่ย 15.00 ม. ขอบล่างกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 3,000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,7 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กอง กองช่าง อบต.นางหลง

ประมาณการโดย นายอภินันท์ พิทักษ์ (ผอ. กองช่าง) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	ค่าจ้างรถขุดลอกคลอง	56,250	ลบ.ม.			25.99	1,461,937.50	1,461,937.50	ราคาน้ำมัน
							-	-	22.00 -22.99 บ
							-	-	ต่อลิตร
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
								1,461,937.50	

ปร.5

โครงการก่อสร้าง คลอกคลองทุ่งต่อ กว้าง ขอบบนเฉลี่ย 15.00 ม. ขอบล่างกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 3,000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ออกแบบประมาณการ นายอภินันท์ พิทักษ์ ผอ. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่ **วันที่** 9 มีนาคม 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		
		Factor F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงาน งานชลประทาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	1,461,937.50	1.3472	1,969,522.20	Factor F. เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00%
- รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,969,522.20	
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			**1,969,000.000**	
(ตัวอักษร)	**หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภักดี เขาไชแก้ว)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรรค์ธร มากนวล)

นายช่างโยธา อบต.นางหลง