การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ ๔ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมหอประชุม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นายสุนทร นุ่นเกตุ

๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/ซ่อมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ก่อสร้าง	118,435.00	1.2726	150,720.38	
2	กลุ่มงาน/งาน.....				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	150,720.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. _____ ตร.ม.

เฉลี่ย _____ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์) ปลัดอำเภอ ประธาน

(นายสุนทร นุ่นเกตุ) ปลัดอำเภอ กรรมการ

(นายสรรค์ธร มากนวล) นายช่างโยธา กรรมการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่...../.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/ซ่อมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย ก่องช่าง เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่1								
1	-ผนังตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาด	20.00	ตร.ม.	1,300.00	26,000.00	340.00	6,800.00	32,800.00	
	ช่อง 1 " โครงเหล็ก GS 1 1/2"								
2	-เหล็กกล่อง 1"*1"*1.6มม.	15.00	ท่อน	375.00	5,625.00	108.00	1,620.00	7,245.00	
3	-เหล็ก C 100*50*20*2.3 มม.	15.00	ท่อน	685.00	10,275.00	205.00	3,075.00	13,350.00	
4	-ผนังก่ออิฐฉาบปูน	55.00	ตร.ม.	400.00	22,000.00	200.00	11,000.00	33,000.00	
5	-ผนังไม้เฌอร่าโครงคร่าวเหล็ก	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	105.00	630.00	3,330.00	
6	คอนกรีต	6.00	จุด	1,910.00	11,460.00	460.00	2,760.00	14,220.00	
7	-ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 6 นิ้ว	42.00	เมตร	85.00	3,570.00	60.00	2,520.00	6,090.00	
8	กระเบื้องหลังคาลอนคู่0.50*1.20ม.	120.00	แผ่น	60.00	7,200.00	10.00	1,200.00	8,400.00	พร้อมอุปกรณ์มุง
	รวม				39,730.00		14,390.00	118,435.00	