การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ ๗ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาด กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๘๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๙๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (กองช่าง).....

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง 380 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง....องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่. ..... / .....

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่...9 ..เดือน.มีนาคม พ.ศ. .2559.

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานทาง	586,598.20	1.3574	796,248.39	**เงื่อนไข Factor F**
2	-ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000	1	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			799,248.39	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			799,000.00	- ฝนชุก (1)
	ตัวอักษร -(เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				-ราคาน้ำมันเฉลี่ย21.50บ./ลิตร
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	1,492 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	535.52 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ ประธาน

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ กรรมการ

(นายภักดี เขาไข่แก้ว)

นายช่างโยธา กรรมการ

(นายสรรค์ธร มากนวล)

รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 380 เมตร หนา 0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายทุ่งคุ่ม-แพรกยวน หมู่ที่ 7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ แบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายสรรค์ธร มากนวล เมื่อวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	1,492.0	ตร.ม.	-	-	2.50	3,730.00	3,730.00
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	38.0	ลบ.ม	400.69	15,226.22	10.00	380.00	15,606.22
3	งานผิวจราจร							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	80.0	ลบ.ม	507.49	40,599.20	64.00	5,120.00	45,719.20
3.2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	228.0	ลบ.ม	1,839.94	419,506.32	-	-	419,506.32
3.3	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,492.0	ตร.ม.			12.36	18,441.12	18,441.12
3.4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
3.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	1,492.0	ตร.ม.	40.00	59,680.00	5.00	7,460.00	67,140.00
3.6	เหล็ก RB 15 มม.	207.4	กก.	18.583	3,853.90	-	-	3,853.90
3.7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	-	กก.	22.789	-	-	-	-
3.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	-	กก.	20.337	-	-	-	-
3.90	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	373.0	ม.	-	-	21.94	8,183.62	8,183.62
3.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	149.2	ม.	15.68	2,339.46	13.93	2,078.36	4,417.81
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน							**586,598.20**