การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกทางระบายน้ำบ้านควนเถียะ หมู่ที่ ๓ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลอง ขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ท้องกว้างเฉลี่ย ๒ ม. ยาวระยะ ๑,๕๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นายสุนทร นุ่นเกตุ

๖.๓ นายสรรค์ธร มากนวล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง (กองช่าง).....

รายการก่อสร้าง ขุดลอกทางทางระบายน้ำบ้านควนเถียะ ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ..กองช่าง....องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

แบบเลขที่. ..... / .....

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน...1....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่..30..เดือน.. ธันวาคม .พ.ศ. .2558.....

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	-ประเภทงานชลประทาน	128,250.000	1.3266	170,136.45	**เงื่อนไข** Factor F
2	-ย้ายเครื่องจักร	7,000	1	7,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			177,136.45	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			177,000.00	- ฝนชุก (1)
	ตัวอักษร -(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				-ราคาน้ำมันเฉลี่ย23.50บ./ลิตร
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ ประธาน
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ กรรมการ
(นายสุนทร นุ่นเกตุ)

นายช่างโยธา กรรมการ
(นายสรรค์ธร มากนวล)

รายการก่อสร้าง ขุดลอกทางทางระบายน้ำบ้านควนเถียะ ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน โยธา

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	6,750.00	ลบ.ม.	-	-	19.00	128,250.00	128,250.00	
	รวม							128,250.00	