สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประเภท โครงการบุกเบิกถนนสายหนองลึก - หนองไทร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ - **แบบเลขที่** -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ราคาน้ำมันโซล่า ณ วันที่ประมาณราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๔๕,๗๔๕.๓๓	๑.๔๐๑๙	๓๔๔,๕๑๐.๓๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ระยะเวลาก่อสร้าง.....๖๐.....วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๔๔,๕๑๐.๓๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๓๔๕,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (**สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน**)				

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง **๔๔๘.๐๐** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **๗๗๐.๐๙** บาท / ตร.ม.

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายหนองลึก -หนองไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทราย ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้นและยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายหนองลึก - หนองไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบ - **แบบเลขที่** - **ราคาน้ำมันโซล่า** ณ วันที่ประมาณราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานถางป่าขุดตอ**								
	ค่าเครื่องจักรกลถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	๔๔๘.๐๐	ตร.ม.			๕.๔๐	๒,๔๑๙.๒๐	๒,๔๑๙.๒๐	
๒	**งานดินถมคันทาง** หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร								
	ค่าวัสดุดินถม (ลบ.ม. แน่น)	๒๖๘.๐๐	ลบ.ม.	๘๗.๕๐	๒๓,๔๕๐.๐๐			๒๓,๔๕๐.๐๐	
	ค่าขุด - ขน	๒๖๘.๐๐	ลบ.ม.			๒๑.๓๕	๕,๗๒๑.๘๐	๕,๗๒๑.๘๐	
	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ (ระยะทาง ๑๕ กม.)	๒๖๘.๐๐	ลบ.ม.			๖๗.๓๒	๑๘,๐๔๑.๗๖	๑๘,๐๔๑.๗๖	
๓	**งานพื้นทาง หินคลุก หนา ๐.๑๐ ม.**								
	ค่าวัสดุหินคลุก (ลบ.ม. หลวม)	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าขุด - ขน	๔๐.๐๐	ลบ.ม.			๒๑.๓๕	๘๕๔.๐๐	๘๕๔.๐๐	
	ค่าขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ (ระยะทาง ๓๕ กม.)	๔๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๕๒.๖๕	๖,๑๐๖.๐๐	๖,๑๐๖.๐๐	
๔	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร +	๙๙.๐๐	ท่อน	๑,๑๐๑.๕๖	๑๐๙,๐๕๔.๔๔			๑๐๙,๐๕๔.๔๔	
	ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง + ค่าวาง เรียง และยาแนว								
๕	งานวางบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง	๑๓.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐			๖๕,๐๐๐.๐๐	
	แบน หนา ๖ มม. ระยะห่าง ๐.๐๕ เมตร								
	ปูนซิเมนต์ผสม	๐.๖๐	ตัน	๒,๖๖๓.๕๕	๑,๕๙๘.๑๓			๑,๕๙๘.๑๓	
๖	<u>งานป้ายโครงการ</u>								
	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน				212,602.57		33,142.76	245,745.33	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอนิรจน์ ภ่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ**จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายหนองลึก – หนองไทร หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **312,000**บาท
3. ลักษณะงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายหนองลึก – หนองไทร หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย โดยทำการใช้เครื่องจักรกลถางป่าโค่นต้นไม้และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.คุณภาพ ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 99 ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.10 เมตร จำนวน 13 จุด พร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงแบน หนา 6 มม. ระยะห่าง 0.05 เมตร ยาแนวข้อต่อท่อทุกจุด แล้วลงดินถมยกระดับกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 268 ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 สิงหาคม 2560** เป็นเงิน **345,000** บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร.4
5.2 ปร.5
5.3
5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายเอกรินทร์ อินทสาร ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย