แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** มีนาคม **พ . ศ .** 2560

ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ประมาณราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร **หน่วย : บาท**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**งานเคลื่อนย้าย - รื้อถอน**								
1.1	งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำนักงานปลัด (ออก - เข้า) เหมาจ่าย	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานเคลื่อนย้ายแอร์ห้องสำนักปลัดพร้อมติดตั้งใหม่พร้อมใช้งาน	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.3	งานรื้อหน้าต่างวงกบอลูมิเนียมบานกระจก เหมาจ่าย	2.00	ช่อง	-	-	300.00	600.00	600.00	
1.4	งานรื้อผนังพร้อมขนทิ้ง เหมาจ่าย	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.5	งานรื้อฝ้าเพดานภายนอกพร้อมขนทิ้ง เหมาจ่าย	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
1.6	งานรื้อประตูม้วนทางเข้า	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
1.7	งานรื้อประตูกระจกทางเข้า	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.8	งานรื้อไม้เชิงชาย 6 เมตร พร้อมขนทิ้ง	1.00	งาน	-	-	240.00	240.00	240.00	
2	**งานโครงสร้าง**			-	-		-	-	
2.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.2	งานขุนดินพร้อมถมกลับ	3.00	ลบ.ม.	150.00	450.00		-	450.00	
2.3	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	270.00	1,350.00		-	1,350.00	
2.4	ทรายถม	11.00	ลบ.ม.	200.00	2,200.00		-	2,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**17,640.00**	

ลงชื่อ.....-.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ

(นายเอกรินทร์ อินทสาร) (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง) (นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** มีนาคม **พ . ศ .** 2560

ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ประมาณราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร **หน่วย : บาท**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		**ยอดยกมา**	**17,640.00**	
2	**งานโครงสร้าง**			-	-		-	-	
2.5	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมสำเร็จ fc' 240 ksc.)	13.00	ลบ.ม.	2,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
2.7	เสาคอนกรีตสำเร็จ หน้า 5" ความยาว 4.50 เมตร	2.00	ต้น	720.00	1,440.00	200.00	400.00	1,840.00	
2.8	ไม้แบบ ค้ำยัน รวมเหมาจ่าย	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
2.9	ตะปูขนาดต่างๆ	6.00	กก.	51.40	308.40		-	308.40	
2.10	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-		-	-	
	- RB 6 มม.	20.00	เส้น	50.00	1,000.00		-	1,000.00	
	- RB 9 มม.	18.00	เส้น	103.00	1,854.00		-	1,854.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	45.48	136.44		-	136.44	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 20x20 ซม.	90.00	ตร.ม.	31.00	2,790.00		-	2,790.00	
2.11	ไม้เนื้อแข็งอะเส ขนาด 1 1/2 " x 6" ยาว 4.00 เมตร	4.00	ท่อน	450.00	1,800.00		-	1,800.00	
2.12	ไม้เนื้อแข็งจันทันขนาด 1 1/2 " x 4" ยาว 4.00 เมตร	8.00	ท่อน	350.00	2,800.00		-	2,800.00	
2.13	ไม้เนื้อแข็งแป ขนาด 1 1/2 " x 3" ยาว 4.00 เมตร	12.00	ท่อน	240.00	2,880.00		-	2,880.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**61,548.84**	

ลงชื่อ.....-.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ

(นายเอกรินทร์ อินทสาร) (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง) (นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** มีนาคม **พ . ศ .** 2560

ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ประมาณราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร **หน่วย : บาท**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		**ยอดยกมา**	**61,548.84**	
3	**งานหลังคา**			-	-		-	-	
3.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สี	100.00	แผ่น	51.87	5,187.00		-	5,187.00	
3.2	เชิงชายไม้สำเร็จรูปหน้า 6" ยาว 4.00 ม.	3.00	แผ่น	210.00	630.00		-	630.00	
3.3	เชิงชายไม้สำเร็จรูปหน้า 8" ยาว 4.00 ม.	3.00	แผ่น	253.00	759.00	73.00	219.00	978.00	
3.4	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	10.00	ม.	300.00	3,000.00	20.00	200.00	3,200.00	
3.5	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	งาน	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
3.6	ค่าแรงงานโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	30.00	ตร.ม.			102.00	3,060.00	3,060.00	
3.7	งานทำกันสาดด้านหน้า กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	18.00	ตร.ม.	1,200.00	21,600.00		-	21,600.00	
4	**งานผิวพื้น - ผนัง - ประตู - หน้าต่าง**								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ 24" x 24" รวมปูนทรายและยาแนว	90.00	ตร.ม.	350.00	31,500.00	222.00	19,980.00	51,480.00	
4.1	ผนังกระจกหนา 6มม. สีเขียว เหมาจ่าย ทั้งของและแรง	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
4.2	หน้าต่างบานเลื่อน	2.00	ช่อง	4,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
4.3	ประตูกระจกด้านหน้า	1.00	ช่อง	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**228,083.84**	

ลงชื่อ.....-.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ

(นายเอกรินทร์ อินทสาร) (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง) (นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** มีนาคม **พ . ศ .** 2560

ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ประมาณราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร **หน่วย : บาท**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		**ยอดยกมา**	**228,083.84**	
5	**งานฝ้าเพดาน**				-		-	-	
5.1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	36.00	ตร.ม.	250.00	9,000.00	75.00	2,700.00	11,700.00	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี) ภายใน และหน้าระเบียง				-		-	-	
5.3	ฝ้าเพดานสมาร์บอร์ด หนา 4 มม. ชนิดลายไม้ระบายอากาศ	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	75.00	900.00	4,500.00	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี) ขนาด 0.60 x 1.20 ม.				-		-	-	
6	**งานทาสี**			-	-		-	-	
6.1	ทาสีน้ำพลาสติก ทาผนัง ทาฝ้าเพดาน	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
7	**งานไฟฟ้า**				-		-	-	
7.1	โคมไฟดาวไลท์ + พร้อมหลอด 15 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	230.00	1,380.00	120.00	720.00	2,100.00	
7.2	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	120.00	240.00	100.00	200.00	440.00	
7.3	เต้าเสียบชนิดฝังผนัง	4.00	ชุด	220.00	880.00	100.00	400.00	1,280.00	
7.4	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**267,103.84**	

ลงชื่อ.....-.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ ลงชื่อ.....-.....กรรมการ

(นายเอกรินทร์ อินทสาร) (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง) (นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประเภท : งานอาคาร

โครงการ : ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	267,103.84	1.3074	349,211.56	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,211.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ		**349,000.00** (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)		
	ตัวอักษร		**สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน**		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร				ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท / เมตร

ผู้ประมาณการ.....-.....
(นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)
นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....-.....
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.6

สรุปรายการประมาณราคา

โครงการจ้างเหมา : ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมัน ณ. วันที่ประมาณราคา 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ/เงื่อนไข Factor-F
1	โครงการจ้างเหมา ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายโดยทำการต่อเติมและซ่อมแซมดั้งนี้ 1. เคลื่อนย้าย -รื้อถอนอุปกรณ์ห้องสำนักปลัด 2. ปรับระดับพื้นห้องสำนักงานปลัด 3. ขยายห้องสำนักปลัด กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 5.80 เมตรผนังกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียม และหน้าต่าง 2 ช่องโครงหลังคาไม้ มุงกระเบื้องลอนคู่ 4. ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ 24" x 24 "ห้องสำนักปลัดเดิมและส่วนที่ขยายต่อเติม 5. ฝ้าเพดานยิปซั่มห้องสำนักที่ต่อเติมและฝ้าดานสมาร์ทบอร์ดชายคา 6. ทาสีผนังห้องสำนักปลัด และทาสีฝ้าเพดานทั้งนอกและใน 7. ทำกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทสีระบุภายหลังหนา 0.35 มม.กว้าง 3.00 ม. ความยาว 6.00 ม. 8. ติดตั้งไฟฟ้า และติดตั้งแอร์เก่า พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	349,000.00	– เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % – ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% – เงินประกันผลงาน หัก 0% – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	สรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**349,000.00**	
สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 098/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้นและยึดถือประมาณราคาป็นราคากลาง

จึงลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....-..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ .....-..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ .....-..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจ้างต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดังนี้

1. เคลื่อนย้าย - รื้อถอนอุปกรณ์สำนักงานห้องสำนักงานปลัด
2. ปรับระดับพื้นห้องสำนักงานปลัด
3. ขยายห้องสำนักงานปลัด กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 5.80 เมตร ผนังกระจกติดตาย กรอบอลูมิเนียม และหน้าต่าง 2 ช่อง โครงหลังคาไม้ มุงกระเบื้องลอนคู่
4. ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ 24”x24” ห้องสำนักงานปลัดเดิมและส่วนที่ขยายต่อเติม
5. ฝ้าเพดานยิปซั่มห้องสำนักงานที่ต่อเติมและฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชายคา
6. ทาสีผนังห้องสำนักงานปลัดและทาสีฝ้าเพดานทั้งนอกและใน
7. ทำกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทสีระบุภายหลังหนา 0.35 มม. กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร
8. ติดตั้งไฟฟ้า และติดตั้งแอร์เก่า พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ราคางบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 349,200 บาท นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาและเห็นชอบการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 349,200 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สุขเจริญ สุดสมบูรณ์

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ**จ้างเหมาต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ**

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **349,200** บาท

3. ลักษณะงาน

เพื่อจ่ายเป็นต่อเติมและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดังนี้

1. เคลื่อนย้าย - รื้อถอนอุปกรณ์สำนักงานห้องสำนักงานปลัด
1. ปรับระดับพื้นห้องสำนักงานปลัด
1. ขยายห้องสำนักงานปลัด กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 5.80 เมตร ผนังกระจกติดตาย กรอบอลูมิเนียม และหน้าต่าง 2 ช่อง โครงหลังคาไม้ มุงกระเบื้องลอนคู่
1. ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ 24”x24” ห้องสำนักงานปลัดเดิมและส่วนที่ขยายต่อเติม
1. ฝ้าเพดานยิปซั่มห้องสำนักงานที่ต่อเติมและฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชายคา
1. ทาสีผนังห้องสำนักงานปลัดและทาสีฝ้าเพดานทั้งนอกและใน
1. ทำกันสาดโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทสีระบุภายหลังหนา 0.35 มม. กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร

1. ติดตั้งไฟฟ้า และติดตั้งแอร์เก่า พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **21 มีนาคม 2560** เป็นเงิน **349,200** บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายเอกรินทร์ อินทสาร ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สุขเจริญ สุดสมบูรณ์

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย