สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรูลมูฮารียีน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบจ.นครศรีฯ **แบบเลขที่** ๑/๒๕๔๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ราคาน้ำมันโซล่า ณ วันที่ประมาณราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๙๔,๑๐๒.๖๕	๑.๔๐๑๙	๒๗๒,๑๑๒.๕๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ระยะเวลาก่อสร้าง.....๔๕.....วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๒,๑๑๒.๕๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๒๗๒,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (**สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน**)				

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง	**๔๖๒.๐๐**	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ	**๕๘๘.๗๔**	บาท / ตร.ม.	

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ ๒๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรูลมูฮารียีน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้นและยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ศรีเพชรช่วย)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรุลมูฮารียีน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบ อบจ.นครศรีฯ **แบบเลขที่** ๑/๒๕๔๓ **ราคาน้ำมันโซล่า** ณ วันที่ประมาณราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานกรุยทาง (ขนาดเบา)**	501.60	ตร.ม.			1.73	867.77	867.77	
2	**งานผิวทางคอนกรีต**								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น (รถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 10 กม.)	25.08	ลบ.ม.	250.00	6,270.00	45.99	1,153.43	7,423.43	
2.2	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	132.00	เมตร			21.94	2,896.08	2,896.08	
2.3	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	462.00	ตร.ม.	35.00	16,170.00	5.00	2,310.00	18,480.00	
2.4	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.1831	ตัน	20,523.36	3,757.83			3,757.83	
	- เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	0.0367	ตัน	23,130.84	848.90			848.90	
2.5	ท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	3.00	ท่อน	63.55	190.65			190.65	
2.6	คอนกรีตผสมเสร็จ (แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ชนิด	69.30	ลบ.ม.	2,046.73	141,838.39	68.45	4,743.59	146,581.97	
	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก 200 กก./ตร.ซม.) และค่า								
	ขนส่งคอนกรีต ระยะทาง 5 กม.								
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	462.00	ตร.ม.			12.36	5,710.32	5,710.32	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	94.50	เมตร			14.03	1,325.84	1,325.84	
3	**งานไหล่ทาง**								
3.1	หินคลุก (รถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 35 กม.)	5.94	ลบ.ม.	250.00	1,485.00	152.65	906.74	2,391.74	
3.2	ค่าขุด - ขน	5.94	ลบ.ม.			21.57	128.13	128.13	
4	**ป้ายโครงการ**	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน				**174,060.77**		**17,731.88**	**194,102.65**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ**จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรูลมูฮารียีน หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **262,000**บาท
3. ลักษณะงาน
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนูรูลมูฮารียีน หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 สิงหาคม 2560** เป็นเงิน **272,000** บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร.4
5.2 ปร.5
5.3
5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายเอกรินทร์ อินทสาร ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
สุขเจริญ สุดสมบูรณ์
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย