ปร.6

สรุปรายการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมัน Diesel ณ. วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ/เงื่อนไข Factor-F
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยทำการก่อสร้างอาคารเรียน กว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,450,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน หัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาก่อสร้าง...100..วัน
	สรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,450,000.00	
	ตัวอักษร (- หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน -)	1,450,000.00	
	ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง	180.00	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ	8,055.56	บาท / ตร.ม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 232/2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้สอบแล้ว เห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้นและยึดถือรายการประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ประเภทงาน : งานอาคาร

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

โครงการจ้างเหมา : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมัน Diesel ณ. วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	1,141,046.38	1.2708	1,450,041.74	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,450,041.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,450,000.00**	
	ตัวอักษร		**หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน**		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร			180.00 ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			8,055.56 บาท / ตร.ม	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559 **ราคาน้ำมัน Diesel ณ.** วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานขุนดินพร้อมถมคืน	72.78	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,097.50	9,097.50	
1.3	ทรายถม พร้อมขนส่ง	72.00	ลบ.ม.	200.00	14,400.00	99.00	7,128.00	21,528.00	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	285.00	4,560.00	91.00	1,456.00	6,016.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมสำเร็จ fc' 240 ksc.)	58.00	ลบ.ม.	1,953.27	113,289.66	391.00	22,678.00	135,967.66	
1.6	คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	2.69	ลบ.ม.	1,406.00	3,782.14	398.00	1,070.62	4,852.76	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-		-	-	
	- RB 6 มม.	741.00	กก.	21.48	15,916.68	4.10	3,038.10	18,954.78	
	- RB 9 มม.	69.86	กก.	20.61	1,439.81	4.10	286.43	1,726.24	
	- DB 12 มม.	2,100.00	กก.	19.73	41,433.00	3.30	6,930.00	48,363.00	
	- DB 16 มม.	126.24	กก.	18.96	2,393.51	3.30	416.59	2,810.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	95.00	กก.	45.48	4,320.60		-	4,320.60	
1.8	งานแบบหล่อคอนกรีต	331.42	ตร.ม.			133.00	44,078.86	44,078.86	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิดลด 50 % . ใช้ 50%	152.00	ลบ.ฟ.	532.71	80,971.92		-	80,971.92	
	- ตะปู	82.00	กก.	51.40	4,214.80		-	4,214.80	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						**ยอดยกไป**	**384,902.22**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559 **ราคาน้ำมัน Diesel ณ.** วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		ยอดยกมา	384,902.22	
2	**งานโครงสร้างหลังคา**			-	-		-	-	
2.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีระบุภายหลัง	620.00	แผ่น	67.00	41,540.00		-	41,540.00	
2.2	ครอบสันโค้ง	16.00	แผ่น	67.00	1,072.00		-	1,072.00	
2.3	ครอบโค้ง 3 ทาง	2.00	แผ่น	58.00	116.00		-	116.00	
2.4	ครอบโค้งตะเข้	72.00	แผ่น	67.00	4,824.00		-	4,824.00	
2.5	ครอบโค้งปิดปลาย	4.00	แผ่น	58.00	232.00		-	232.00	
2.6	ค่าแรงมุงหลังคา	278.00	ตร.ม.	-	-	50.00	13,900.00	13,900.00	
2.7	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-Mขนาด Ø 2 " หนา 2.9 มม. ยาว 6.00 ม.	399.00	กก.	34.59	13,801.41	10.00	3,990.00	17,791.41	
2.8	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M Ø 1 1/2 " หนา 2.9 มม. ยาว 6.00 ม.	1,400.00	กก.	33.26	46,564.00	10.00	14,000.00	60,564.00	
2.9	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	1,350.00	กก.	19.66	26,541.00	10.00	13,500.00	40,041.00	
2.10	เชิงชายไม้สำเร็จรูปหน้า 6" ยาว 4.00 ม.	68.00	ม.	50.00	3,400.00	40.00	2,720.00	6,120.00	
2.11	เชิงชายไม้สำเร็จรูปหน้า 8" ยาว 4.00 ม.	68.00	ม.	60.00	4,080.00	40.00	2,720.00	6,800.00	
2.12	งานทาสีกันสนิมโครงหลังคา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	584,902.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559 **ราคาน้ำมัน Diesel ณ.** วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		ยอดยกมา	584,902.63	
2	**งานหลังคา(ต่อ)**			-	-		-	-	
2.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา และชุดครอบระบบแห้ง	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	ครอบสันตะเข้ ครอบสันโค้ง						-	-	
					-		-		
3	**งานผิวพื้น**				-		-	-	
3.1	พื้นกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. รวมปูนทรายและยาแนว	180.00	ตร.ม.	350.00	63,000.00	184.00	33,120.00	96,120.00	
3.2	พื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค 12" x 12" รวมปูนทรายและยาแนว	15.00	ตร.ม.	315.00	4,725.00	158.00	2,370.00	7,095.00	
3.3	พื้นทรายล้าง แบ่งฝังเส้น พีวีซี,โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ	6.00	ตร.ม.	250.00	1,500.00	158.00	948.00	2,448.00	
3.4	พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	69.00	ตร.ม.	105.00	7,245.00	61.00	4,209.00	11,454.00	
					-		-		
4	**งานผนัง**			-	-		-	-	
4.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	195.15	ตร.ม.	195.00	38,054.25	84.00	16,392.60	54,446.85	
4.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	390.30	ตร.ม.	63.00	24,588.90	100.00	39,030.00	63,618.90	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	835,085.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559 **ราคาน้ำมัน Diesel ณ.** วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		ยอดยกมา	835,085.38	
5	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
5.1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	150.00	ตร.ม.	250.00	37,500.00	75.00	11,250.00	48,750.00	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี) ภายใน และหน้าระเบียง				-		-	-	
5.2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ แบบ 2 ชั้น	1.00	หลุม	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี) ภายรับแขก				-		-	-	
5.3	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทนความชื้น	30.00	ตร.ม.	329.00	9,870.00	75.00	2,250.00	12,120.00	
	(โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี) ภายใน และหน้าระเบียง				-		-	-	
5.4	ฝ้าเพดานสมาร์บอร์ด หนา 4 มม. ชนิดลายไม้ระบายอากาศ บุตาข่าย	62.00	ตร.ม.	287.00	17,794.00	75.00	4,650.00	22,444.00	
	กันแมลง (โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี) ขนาด 0.60 x 1.20 ม.				-		-	-	
5.5	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป 11x50x3050 มม.	129.00	เมตร	20.00	2,580.00	38.00	4,902.00	7,482.00	
6	งานทาสี								
6.1	ทาสีน้ำพลาสติก	390.00	ตร.ม.	35.00	13,650.00	30.00	11,700.00	25,350.00	
6.2	ทาสีน้ำมัน	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	963,231.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559 **ราคาน้ำมัน Diesel ณ.** วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		ยอดยกมา	963,231.38	
7	**งานประตู - หน้าต่าง**				-		-	-	
7.1	D 1	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00		-	13,000.00	
7.2	D 2	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
7.3	D 3	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00		-	7,000.00	
7.4	W 1	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
7.5	W 2	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
8	**งานไฟฟ้า(ต่อ)**			-	-		-	-	
8.1	โคมไฟแบบตะแกรงอลูมิเนียมฝั่งฝ้า 2 x 36 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	16.00	ชุด	1,800.00	28,800.00	135.00	2,160.00	30,960.00	
8.2	โคมไฟ แบบครอบพลาสติก 1 x 36 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	380.00	3,800.00	115.00	1,150.00	4,950.00	
8.3	โคมไฟซาลาเปา หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 32 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
8.4	โคมไฟดาวน์ไลท์หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 18 วัตต์ อุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	115.00	460.00	1,460.00	
8.5	เต้ารับ TV	3.00	ชุด	60.00	180.00	90.00	270.00	450.00	
8.6	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	5.00	ชุด	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00	
8.7	เต้ารับแบบคู่ มีกราวด์ ชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	90.00	900.00	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	1,086,616.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายหลังเก่า

หน่วยงานออกแบบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559 **ราคาน้ำมัน Diesel ณ.** วันที่ประมาณราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
				-	-		ยอดยกมา	1,086,616.38	
8	**งานไฟฟ้า(ต่อ)**			-	-		-	-	
8.8	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ท่อสายไฟฟ้าพร้อมสายเมน	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	ต่อเชื่อม								
8.9	ถังดับเพลิงเคมีแห้งแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์	2.00	ชุด	800.00	1,600.00		-	1,600.00	
8.10	ตู้ควบคุมไฟฟ้า สแควร์ D 10 ช่อง เมน 63 A	1.00	ชุด	3,270.00	3,270.00	500.00	500.00	3,770.00	
				-	-		-		
9	**งานอื่นๆ**			-	-		-	-	
9.1	ราวบันไดสแตนเลส ศก. 2 นิ้ว	16.00	เมตร	1,800.00	28,800.00		-	28,800.00	
9.2	บัวไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	108.00	เมตร	45.00	4,860.00	50.00	5,400.00	10,260.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	1,141,046.38	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมก ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกรินทร์ อินทสาร) (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง) (นางชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ราคางบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 1,450,000 บาท นั้น

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

สุขเจริญ สุดสมบูรณ์

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ **ทำการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ**

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **1,450,000** บาท

3. ลักษณะงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **11 สิงหาคม 2559** เป็นเงิน **1,450,000** บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4

5.2 ปร.5

5.3 ปร.6

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายเอกรินทร์ อินทสาร ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

สุขเจริญ สุดสมบูรณ์

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์