แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำสรง - วัดตาเณร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบจ.นครศรีฯ **แบบเลขที่** ๑/๒๕๔๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ราคาน้ำมันโซล่า ณ วันที่ประมาณราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๔๗,๗๕๐.๙๑	๑.๔๐๑๙	๒๐๗,๑๓๒.๐๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ระยะเวลาก่อสร้าง.....๔๕.....วัน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๗,๑๓๒.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**๒๐๗,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (**สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน**)				

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง **๓๕๐.๐๐** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **๕๙๑.๔๓** บาท / ตร.ม.

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ ๒๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำสรง - วัดตาเณร หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับประมาณราคาตามข้างต้นและยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำสรง - วัดตาเณร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบ อบจ.นครศรีฯ **แบบเลขที่** ๑/๒๕๔๓ **ราคาน้ำมันโซล่า** ณ วันที่ประมาณราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานกรุยทาง (ขนาดเบา)**	380.00	ตร.ม.			1.73	657.40	657.40	
2	**งานผิวทางคอนกรีต**								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น (รถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 10 กม.)	19.00	ลบ.ม.	250.00	4,750.00	45.99	873.81	5,623.81	
2.2	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.00	เมตร			21.94	2,194.00	2,194.00	
2.3	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	350.00	ตร.ม.	35.00	12,250.00	5.00	1,750.00	14,000.00	
2.4	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.1373	ตัน	20,523.36	2,817.86			2,817.86	
	- เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	0.0245	ตัน	23,130.84	566.71			566.71	
2.5	ท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	2.00	ท่อน	63.55	127.10			127.10	
2.6	คอนกรีตผสมเสร็จ (แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ชนิด	52.50	ลบ.ม.	2,046.73	107,453.33	68.45	3,593.63	111,046.95	
	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. หรือชนิดทรงกระบอก 200 กก./ตร.ซม.) และค่า								
	ขนส่งคอนกรีต ระยะทาง 5 กม.								
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	350.00	ตร.ม.			12.36	4,326.00	4,326.00	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	70.00	เมตร			14.03	982.10	982.10	
3	**งานไหล่ทาง**								
3.1	หินคลุก (รถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 35 กม.)	4.50	ลบ.ม.	250.00	1,125.00	152.65	686.93	1,811.93	
3.2	ค่าขุด - ขน	4.50	ลบ.ม.			21.57	97.07	97.07	
4	**ป้ายโครงการ**	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน				**132,589.99**		**13,410.93**	**147,750.91**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ อินทสาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางชัยวัฒน์ สวนหนองแวง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ**จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำสรง – วัดตาเณร หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **199,000**บาท
3. ลักษณะงาน
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำสรง – วัดตาเณร หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 สิงหาคม 2560** เป็นเงิน **207,000** บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร.4
5.2 ปร.5
5.3
5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายเอกรินทร์ อินทสาร ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สวนหนองแวง กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สุขเจริญ สุดสมบูรณ์

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย