

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีคัดเลือก

.....

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชี ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๓๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๕.๑ ประเภทอาคาร ๘,๐๔๙,๐๔๗.๘๘ บาท		
	๕.๒ งานครุภัณฑ์ ๒๔๐,๑๖๑.๕๐ บาท		
	(รายละเอียดตาม ปร.๔ , ปร ๕)		
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๖.๑ นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
	๖.๒ สิบเอกวิรชัย สุขโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เปลี่ยน	กรรมการ
	๖.๓ นายสุชาติ สาตีน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายไพรัตน์ ทับชุม)
นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ปร.6

ส่วนราชการ : อำเภอสิชล จว.นครศรีธรรมราช

ประเภท : งานอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

เจ้าของอาคาร : อำเภอสิชล จว.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอสิชล จว.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงาน	8,049,047.88	
	ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 100/27		
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	240,161.50	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นจะต้องมี.-		
	3.1 ค่าขยายเขตไฟฟ้า	-	
	3.2 ค่าขยายเขตประปา	-	
	3.3 ป้ายโครงการฯ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ทั้งสิ้น	8,289,209.38	
	คิดเป็นเงิน (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	**8,289,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ส.อ.....กรรมการ
(วิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายสุชาติ สาดีน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

งานอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 แบบ ปร.5(ก)

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงาน	6,226,539.71	1.2927	8,049,047.88	
	ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 100/27				Factor Fภายใต้เงื่อนไข
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**8,049,047.88**	
	คิดเป็นราคางบประมาณ			**8,049,047.88**	
	(ตัวอักษร) (แปดล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ส.อ.....กรรมการ
(วิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายสุชาติ สาดีน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

ส่วนราชการ : อำเภอสิชล จว.นครศรีธรรมราช

ประเภท : งานอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

เจ้าของอาคาร : อำเภอสิชล จว.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : อำเภอสิชล จว.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 2** : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	224,450.00	7%	240,161.50	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			240,161.50	
	(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ยอดสุทธิ			**240,161.50**	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ส.อ.....กรรมการ
(วิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายสุชาติ สาดีน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1.) .....นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการ 2.) ส.อ.....วิรชัย สุขโพธิ์ กรรมการ 3.) .....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
	1.หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	3,074,250.79	3,074,250.79	880,122.10	880,122.10	3,954,372.89	
	2.งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	1,340,693.82	1,340,693.82	691,465.00	691,465.00	2,032,158.82	
	3.งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	1.00	งาน	20,100.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
	4.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน	200,888.00	200,888.00	19,020.00	19,020.00	219,908.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				**4,635,932.61**		**1,590,607.10**	**6,226,539.71**	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
	1.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1.00	งาน	15,950.00	224,450.00	-	-	224,450.00	
	รวมงานงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			**15,950.00**	**224,450.00**	**-**	**-**	**224,450.00**	
1.00	**งานโครงสร้าง**								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	1.1.1 ขุดดินทั่วไป (แรงคน)	35.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	1.1.2 ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	350.00	1,400.00	99.00	396.00	1,796.00	
	1.13 ดินบดอัดแน่นโดยรอบอาคาร (เผื่อบดอัด 25%)	105.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,395.00	10,395.00	
	1.2 งานเข็มทั้งหมด								
	1.2.1 เข็ม คอร.ขนาด 0.22x0.22x21.00 ม.	74.00	ต้น	6,028.00	446,072.00	1,470.00	108,780.00	554,852.00	
	1.3 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด								
	1.3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,700.00	6,800.00	398.00	1,592.00	8,392.00	
	1.3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	268.00	ลบ.ม.	1,750.00	469,000.00	391.00	104,788.00	573,788.00	
	1.3.3 ไม้แบบทั่วไป	2,000.00	ตร.ม.	250.00	500,000.00	133.00	266,000.00	766,000.00	
	1.3.4 ตะปูขนาดต่างๆ	500.00	กก.	51.40	25,700.00	-	-	25,700.00	
	1.3.5 เหล็กเสริมโครงสร้างทั้งหมด								
	- SR 24 Dia 6 มม.	2,731.00	กก.	29.89	81,629.59	4.10	11,197.10	92,826.69	
	- SR 24 Dia 9 มม.	600.00	กก.	28.84	17,304.00	4.10	2,460.00	19,764.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1.) .....นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการ 2.) ส.อ.....วิรชัย สุขโพธิ์ กรรมการ 3.) .....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	- SR 24 Dia 12 มม.	1,960.00	กก.	27.88	54,644.80	3.30	6,468.00	61,112.80	
	- SR 24 Dia 15 มม.	3,130.00	กก.	28.93	90,550.90	3.30	10,329.00	100,879.90	
	- SR 24 Dia 19 มม.	4,280.00	กก.	29.02	124,205.60	2.90	12,412.00	136,617.60	
	- SR 24 Dia 25 มม.	8,750.00	กก.	30.37	265,737.50	2.90	25,375.00	291,112.50	
	1.3.6 ลวดผูกเหล็ก	1,440.00	กก.	61.06	87,926.40	-	-	87,926.40	
	1.4 งานโครงหลังคาทั้งหมด								
	1.4.1 เหล็กรางน้ำ 150x75x75x6 มม.	108.00	ท่อน	3,300.00	356,400.00	1,155.00	124,740.00	481,140.00	
	1.4.2 เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	215.00	ท่อน	1,090.00	234,350.00	380.00	81,700.00	316,050.00	
	1.4.3 เหล็กฉาก 60x60x3.2 มม.	52.00	ท่อน	750.00	39,000.00	262.00	13,624.00	52,624.00	
	1.4.4 เหล็กฉาก 50x50x3.2 มม.	401.00	ท่อน	530.00	212,530.00	185.00	74,185.00	286,715.00	
	1.4.5 เหล็กแผ่น 4' x 8' x 9 มม.	5.00	แผ่น	7,800.00	39,000.00	2,730.00	13,650.00	52,650.00	
	1.4.6 น๊อตเหล็ก Ø 1" ยาว 0.50 ม.	88.00	ตัว	250.00	22,000.00	87.00	7,656.00	29,656.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง				**3,074,250.79**		**880,122.10**	**3,954,372.89**	
2.00	**งานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	2.1.1 งานกระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20ม. หนา 5 มม	2,668.00	แผ่น	50.00	133,400.00	22.50	60,030.00	193,430.00	
	2.1.2 กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	20.00	แผ่น	250.00	5,000.00	22.50	450.00	5,450.00	
	2.1.3 ครอบกระเบื้องลอนคู่	96.00	แผ่น	52.81	5,069.76	22.50	2,160.00	7,229.76	
	2.1.4 น๊อตยึดกระเบื้อง	2,880.00	ตัว	3.74	10,771.20	-	-	10,771.20	
	2.1.5 เชิงชายและบัวไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	140.00	เมตร	216.00	30,240.00	94.00	13,160.00	43,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1.) .....นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการ 2.) ส.อ.....วิรชัย สุขโพธิ์ กรรมการ 3.) .....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	2.2 งานพื้นทั้งหมด								
	2.2.1 พื้นขัดหยาบ	158.00	ตร.ม.	95.00	15,010.00	30.00	4,740.00	19,750.00	
	2.2.2 พื้นขัดมันเรียบ	95.00	ตร.ม.	95.00	9,025.00	40.00	3,800.00	12,825.00	
	2.2.3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	40.00	ตร.ม.	302.00	12,080.00	158.00	6,320.00	18,400.00	
	2.2.4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	706.00	ตร.ม.	315.00	222,390.00	158.00	111,548.00	333,938.00	
	2.2.5 พื้นปูปาเก้ (ตามแบบ)	70.00	ตร.ม.	612.00	42,840.00	115.00	8,050.00	50,890.00	
	2.3 งานผนังทั้งหมด								
	2.3.1 ผนังก่อคอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม.	425.00	ตร.ม.	122.00	51,850.00	65.00	27,625.00	79,475.00	
	2.3.2 ผนังก่อคอนกรีตบล็อคกันฝนลิ้นคู่	266.00	ตร.ม.	540.00	143,640.00	65.00	17,290.00	160,930.00	
	2.3.3 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	97.00	ตร.ม.	260.00	25,220.00	166.00	16,102.00	41,322.00	
	2.3.4 ผนังแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กฉาก	60.00	ตร.ม.	350.00	21,000.00	108.00	6,480.00	27,480.00	
	2.3.5 ผนังก่อบล็อคโปร่งมีลวดลาย	190.00	ตร.ม.	208.00	39,520.00	65.00	12,350.00	51,870.00	
	2.3.6 ผนังฉาบปูนเรียบ	850.00	ตร.ม.	75.00	63,750.00	82.00	69,700.00	133,450.00	
	2.3.7 ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,950.00	ตร.ม.	80.00	156,000.00	115.00	224,250.00	380,250.00	
	2.4 งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง (รวมค่าติดตั้ง)								
	2.4.1 ประตู ป1. (ประตูเหล็กม้วน)	9.00	ชุด	20,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	2.4.2 ประตู ป2.	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	2.4.3 ประตู ป3.	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	2.4.4 ประตู ป4.	7.00	ชุด	1,850.00	12,950.00	-	-	12,950.00	
	2.4.5 หน้าต่าง น1.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.4.6 หน้าต่างห้องน้ำ	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1.) .....นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการ 2.) ส.อ.....วิรชัย สุขโพธิ์ กรรมการ 3.) .....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	2.5 งานสุขภัณฑ์ทั้งหมด								
	2.5.1 ส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐาน (ขาว)	3.00	ชุด	1,168.22	3,504.66	150.00	450.00	3,954.66	
	2.5.2 อ่างล้างหน้าแบบแขวน (ขาว)	4.00	ชุด	700.93	2,803.72	450.00	1,800.00	4,603.72	
	2.5.3 ที่ใส่กระดาษชำระ (ขาว)	3.00	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
	2.5.4 ที่ใส่สบู่ (ขาว)	4.00	ชุด	280.37	1,121.48	120.00	480.00	1,601.48	
	2.5.5 ฝักบัวสายอ่อน + ก๊อกน้ำ	4.00	ชุด	295.00	1,180.00	70.00	280.00	1,460.00	
	2.5.6 กระจกเงา	4.00	ชุด	220.00	880.00	70.00	280.00	1,160.00	
	2.5.7 หิ้งวางของ	4.00	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	2.5.8 ราวแขวนผ้าพลาสติกใส	4.00	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	2.5.9 ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	75.00	900.00	3,900.00	
	2.6 งานสีทั้งหมด								
	2.6.1 สีพลาสติก	3,272.00	ตร.ม.	34.00	111,248.00	30.00	98,160.00	209,408.00	
	2.6.2 สีพลาสติก , สีกันเปื่อน	138.00	ตร.ม.	35.00	4,830.00	30.00	4,140.00	8,970.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				**1,340,693.82**		**691,465.00**	**2,032,158.82**	
3.00	**งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง**								
	3.1 งานสุขาภิบาลทั้งหมด								
	3.1.1 งานเดินท่อประปาทั้งหมด	11.00	จุด	600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	3.1.2 งานเดินท่อน้ำทิ้งทั้งหมด	2.00	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	3.1.3 งานเดินท่อส้วมทั้งหมด	3.00	จุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	3.1.4 งานเดินท่ออ่างล้างหน้า	4.00	จุด	900.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	3.1.5 งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	2.00	จุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3.1.6 งานบ่อซึมน้ำทิ้ง	2.00	บ่อ	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3 หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				**20,100.00**	-	-	**20,100.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

1.) .....นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการ 2.) ส.อ.....วิรชัย สุขโพธิ์ กรรมการ 3.) .....นายสุชาติ สาดีน กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
4.00	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด								
	4.1.1 โคมไฟครอบพลาสติก ขนาด 2/40w,2x36w	7.00	ชุด	1,920.00	13,440.00	150.00	1,050.00	14,490.00	
	4.1.2 โคมไฟครอบพลาสติก ขนาด 1/40w,1x36w	22.00	ชุด	1,780.00	39,160.00	115.00	2,530.00	41,690.00	
	4.1.3 โคมไฟครอบพลาสติก ขนาด 1/20w,1x18w	8.00	ชุด	1,290.00	10,320.00	115.00	920.00	11,240.00	
	4.1.4 โคมไฟสปอร์ตไลท 150 w (หน้าเวที)	8.00	ชุด	2,400.00	19,200.00	275.00	2,200.00	21,400.00	
	4.1.5 โคมไฟสปอร์ตไลท 150 w	14.00	ชุด	7,200.00	100,800.00	550.00	7,700.00	108,500.00	
	(หัวเสา 3 ดวงต่อ 1 ชุด)								
	4.1.6 ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	18.00	จุด	76.00	1,368.00	90.00	1,620.00	2,988.00	
	4.1.7 ตู้ SEFETY SWITCH 100 AMP	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,500.00	1,500.00	12,500.00	
	4.1.8 ตู้ BREAKER 2 ช่อง	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 4				**200,888.00**		**19,020.00**	**219,908.00**	
5.00	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
	5.1 โต๊ะ+เก้าอี้รับประทานอาหาร (ตามแบบ)	66.00	ชุด	3,200.00	211,200.00	-	-	211,200.00	
	5.2 ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	3.00	ใบ	250.00	750.00	-	-	750.00	
	5.3 แป้นบาสเก็ตบอลสำเร็จรูป (1 ชุด = 2 แป้น)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวมงาน ข้อ 5 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			**15,950.00**	**224,450.00**	**-**	**-**	**224,450.00**	