ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองคุระ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม/คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๗,๔๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

-ขุดลอกคลองคุระ ปากคลองกว้าง ๒๕ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ยจากก้นคลองเดิม ๑ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทนงศักดิ์ ชับมัน ตำแหน่งผอ.กองช่างเทศบาลอ่าวขนอม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลอ่าวขนอม กรรมการ

๖.๓ นายอุดมศักดิ์ ศิลปนุรักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอขนอม

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคลองคุระ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง จากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางการขุดลอกคลองคุระ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางงานขุดลอกดังกล่าว จำนวนเงิน ๓๐๘,๐๐๐..-บาท แต่งบประมาณที่อนุมัติ ๔๙๗,๔๐๐.-บาท จึงขอจ้างภายในวงเงินราคากลาง กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายทนงศักดิ์ ชับมัน)
ประธานกรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์)
กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศิลปนุรักษ์)
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท ชลประทาน

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดลอกคลองคุระ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม	228,672.00	1.3266	303,356.28	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	งานอื่น ๆ	5,000.00		5,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			308,356.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ (-สามแสนแปดพันบาทถ้วน-)			308,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทนงศักดิ์ ซับมัน)
ประธานกรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์)
กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศิลปนุรักษ์)
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

โครงการ ขุดลอกคลองคูระ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25.0 ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 16.0 ม. ลึก 1.0 ม. ยาว 400.0 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	228,672.00	1.3266	303,356.28	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
5	งานอื่นๆ	5,000.00	-	5,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			308,356.28	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**308,000.00**	
	ตัวอักษร **(สามแสนแปดพันบาทถ้วน)**				

หมายเหตุ งานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ ทั่วไป (สถานที่กองดินที่ได้จากการขุดลอก กำหนดภายหลังโดยเจ้าของโครงการ หรือ ผู้เสนอโครงการ)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายทนงศักดิ์ ชับมัน)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ ศิลปนุรักษ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองคูระ ปากคลองกว้างเฉลี่ย 25.0 ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 16.0 ม. ลึก 1.0 ม. ยาว 400.0 ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 **ตามแบบเลขที่**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานขุดลอก**							
1.1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	6,400.00	ลบ.ม.	-	-	24.84	158,976.00	158,976.00
1.2	งานขนย้ายดิน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร	6,400.00	ลบ.ม.	-	-	10.89	69,696.00	69,696.00
	รวมค่างานชลประทาน							228,672.00
2	**งานอื่นๆ**							
2.1	งานป้ายโครงการฯ	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวมค่างานอื่นๆ							5,000.00
รวมค่างานชลประทานและงานอื่นๆ								233,672.00

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา

(นายทนงศักดิ์ ชับมัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

*****หมายเหตุ*** ผู้ประมาณการคำนวณงานขุดลอกคลองคูระ ตามรายละเอียดโครงการจากเจ้าของโครงการฯ โดยใช้วิธีการขุดลอกโดยใช้รถขุด และขนดินไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ระยะทางที่ขนไปทิ้งไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลเมตร (บนที่ดินของเอกชนซึ่งยินยอมให้ทิ้งดิน) ปริมาณงานดินขุด คำนวณจาก ท้องคลองกว้าง 16.0 ม. ยาว 400.0 ม. และลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.0 ม. ตลอดระยะความยาว**