สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน...ก่อสร้างศาลาทรงไทย ประดิษฐานรูปเหมือนองค์ทวดลุง หมู่ที่ 1 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน...ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ.....กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานลงทุน (บาท)	Facter. =	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - วัสดุก่อสร้าง + ค่าแรง - รูปหล่อทวดลุง **รวม**	242,341.81	1.2700	307,774.10	
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า.....-.....เปอร์เซ็นต์ เงินประกันผลงานหัก.....-.....เปอร์เซ็นต์ ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%.....เปอร์เซ็นต์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....เปอร์เซ็นต์ **รวมเงินทั้งสิ้น**			307,774.10	
	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	310,774.10			
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**310,000.00**			
	สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 314,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 310,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้าง โดยยึดถือวงเงินงบประมาณ จำนวน 310,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

โครงการ ก่อสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือนทวดลุง ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	วางผังและตำแหน่ง										
	งานวางผังและตำแหน่ง	1.00	งาน	300	300.00	300.00	300.00	600.00			
	รวม	301.00	ลบ.ม.		-		-	-			
2	งานฐานราก				-		-	-			
2.1	งานขุดดิน	10.00	ลบ.ม.	0	-	239.00	2,390.00	2,390.00			
2.2	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	350.00	350.00	91	91.00	441.00			
2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	391	391.00	2,026.00			
2.4	คอนกรีต 1:2:4	1.63	ลบ.ม.	1,883.75	3,074.28	391	638.11	3,712.39			
2.5	เหล็ก RB 6 มม.	2.00	เส้น	45.00	90.00	7.5	15.00	105.00			
2.6	เหล็ก RB 12 มม.	12.00	เส้น	177.51	2,130.12	7.5	90.00	2,220.12			
2.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.00	กก.	43.93	87.86	0	-	87.86			
2.8	ไม้แบบ	8.64	ตร.ม.	150.00	1,296.00	0	-	1,296.00			
	รวม							12,878.37			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ไหมด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/5

โครงการ ก่อสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือนทวดลุง ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **กำหนดราคากลางเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
							ยอดยกมา	12,878.37			
2.9	ตะปู	2.00	กก.	51.40	102.80	0.00	-	102.80			
2.10	เข็มไม้ 4" ยาว 4.00 เมตร	36	ท่อน	160	5,760.00	150.00	5,400.00	11,160.00			
3	**งานโครงสร้างและพื้น**				-		-	-			
3.1	คอนกรีต 1:2:4	6.816	ลบ.ม.	1883.75	12,839.64	391	2,665.06	15,504.70			
3.2	เหล็ก RB 6 มม.	20	เส้น	45	900.00	7.5	150.00	1,050.00			
3.3	เหล็ก RB 9 มม.	60	เส้น	98.1	5,886.00	7.5	450.00	6,336.00			
3.4	เหล็ก RB 12 มม.	18	เส้น	177.51	3,195.18	7.5	135.00	3,330.18			
3.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10	กก.	43.93	439.30	0	-	439.30			
3.6	ไม้แบบ	24.32	ตร.ม.	24.32	591.46	0	-	591.46			
3.7	ตะปู	5	กก.	51.40	257.00	0	-	257.00			
3.8	เหล็กกล่อง 2" x 4"	2	ท่อน	580.00	1,160.00	200	400.00	1,560.00			
							ยอดยกไป	53,209.81			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา