ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ก่อสร้างทางเชื่อมชั้นเดียว โรงพยาบาลพระพรหม**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๒,๐๐๐,๐๐๐** บาท (**สองล้านบาทถ้วน**)

๓. ลักษณะงาน ประกอบด้วย
-ก่อสร้างทางเชื่อมชั้นเดียว โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๖.....**พฤศจิกายน ๒๕๖๑**
เป็นเงิน **๒,๑๐๖,๐๐๐** บาท (**สองล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน**)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ **แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)** จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ **แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)** จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ **แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)** จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๑.นายพิศาล ถาวรวงษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
๒.นายโชคชัย ไกรนรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓.นางมัตติกา ประพฤติดี ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ
๔.นายไพรัช เพ็ชรปาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๕.นายอดิศร รัญจวน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระพรหม

☐ ประเภท **ทางเดินเชื่อมชั้นเดียว**

☐ สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช**

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

☐ แบบเลขที่ **2694/ก+อส.ก.2694/ก/61** เอกสารเลขที่ **ก.77/มิ.ย./61** พื้นที่อาคาร **80** ม.

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 + ปร.5 จำนวน **2** แผ่น จำนวนชั้น **1** ชั้น

☐ ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ **จังหวัดนครศรีธรรมราช** ประจำเดือน **ตุลาคม 2561**

☐ ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน **มี.ค.-60**

☐ ประมาณราคาเมื่อ เดือน **พฤศจิกายน พ.ศ. 2561**

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว. 30 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% , -เงินประกันผลงานหัก = 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก ตอกเสาเข็ม คอร.	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,601,764	เสา เข็ม คอร. 0.22x0.22
	ราคารวมค่า Factor-F 1.3030	2,087,098	ใช้สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	กระทรงพานิชย์ สุราษฎร์ธานี
	ราคาร่วมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	เดือน ตุลาคม ปี 2561
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	19,100	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		**2,106,198**	
คิดเป็นเงินโดยประมาณ		**2,106,000**	
	(ตัวอักษร)	**สองล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน**	
☐ พื้นที่อาคาร **80** ม.		เฉลี่ยราคา **26,325** บาท / ม.	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศาล ถาวรวงษ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายโชคชัย ไกรนรา)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายไพรัช เพ็ชรปาล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางมัตติกา ประพฤติดี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2694/ก

เอกสารเลขที่ ก.77/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 ฐานรากตอกเข็ม คอร. (แบบ ค.)							
1	เสาเข็ม คอร. [ ] 0.22 x 0.22 x 4.00 ม.	ต้น	30	1,009	30,270	-	-	30,270
	ค่าแรงงานตอกเสาเข็ม	เหมา	1	-	-	20,000	20,000	20,000
2	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	30	-	-	180	5,400	5,400
3	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	9	-	-	148	1,332	1,332
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	-	2,287	-	398	-	-
5	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	60	2,287	137,220	485	29,100	166,320
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	357	260	92,820	-	-	92,820
	- ไม่คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	107	240	25,680	-	-	25,680
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	714	-	-	133	94,962	94,962
7	ตะปู	กก.	179	34	6,069	-	-	6,069
8	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24				-		-	-
	- RB 6 มม. SR-24	กก.	480	23.57	11,314	4.1	1,968	13,282
	- RB 9 มม. SR-24	กก.	2,920	24.34	71,073	4.1	11,972	83,045
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-		-	-
	- DB 12 มม. SD-40	กก.	1,400	21.46	30,044	3.3	4,620	34,664
	- DB 16 มม. SD-40	กก.	590	22.63	13,352	3.3	1,947	15,299
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	162	57.49	9,296	-	-	9,296
11	น้ำยากันซึม	ตร.ม.	13	65	845	-	-	845
	รวม 1.1.1				**427,982**		**171,301**	**599,283**
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	ตร.ม.	506	70	35,420	100	50,600	86,020
	รวม 1.2.1				**35,420**		**50,600**	**86,020**
	1.2.2 งานผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	65	300	19,500	183	11,895	31,395
2	ทางลาดผิวทรายล้างฝังเส้น PVC	ตร.ม.	60	260	15,600	99	5,940	21,540
	รวม 1.2.2				**35,100**		**17,835**	**52,935**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมชั้นเดียว

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระพรหม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ **2694/ก**

เอกสารเลขที่ **ก.77/มิ.ย./61**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	506	42	21,252	32	16,192	37,444
	รวม 1.2.3				**21,252**		**16,192**	**37,444**
	1.2.4 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวสแตนเลส 1 1/2"	เมตร	163	1,300	211,900	-	-	211,900
	รวม 1.2.4				**211,900**		**-**	**211,900**
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- โคมตะแกรงติดลอย อลูมิเนียม (หลอด T8) 2x10 W	ชุด	8	750	6,000	115	920	6,920
2	สวิทช์							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	จุด	4	70	280	80	320	600
3	เดินสายร้อยท่อ (ตีกิ๊บ)สำหรับดวงโคม,เต้ารับและกล่องต่อสาย	จุด	8	600	4,800	150	1,200	6,000
	รวม 1.4.1				**11,080**		**2,440**	**13,520**
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน กว้าง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม.							
	- ฐานรากตอกเข็ม คอร. (แบบ ค.)	ม.	50		742,734		258,368	1,001,102
					14,855		**5,167**	
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน กว้าง 2.50 ม. ยาว 1.00 ม.							
	- ฐานรากตอกเข็ม คอร. (แบบ ค.)	ม.	1		14,855		5,167	20,022
	ความยาว	**ม.**	**80**	**14,855**	**1,188,375**	**5,167**	**413,389**	**1,601,764**
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี							
1	เจาะสำรวจดินโดย วิธี BORING TEST	จุด	1	16,000	16,000	-	-	16,000
2	แผ่นป้ายแสดงก่อสร้างข้อมูลอาคาร เอกสารเลขที่ ก.132/ก.ย./53	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100
	รวม 3.1				**19,000**		**100**	**19,100**