

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๐๘
สายบ่อคณฑี-บ้านบางคันธง(กม.ที่๒+๕๒๕ ถึง กม.ที่๒+๖๖๐)
หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๐๘ สายบ่อคณฑี-บ้านบางคันธง(กม.ที่๒+๕๒๕ ถึง กม.ที่๒+๖๖๐) หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีปริมาณงานคือ

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดปริมาณงานที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนดและตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ ของสำนักงบประมาณ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง มีสภาพผิวจราจรเป็นหลุมบ่อเป็นอุปสรรคในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และมักเกิดอันตรายในการใช้เส้นทางบ่อยครั้ง เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรจึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นถนนที่มีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเดชา แก้วจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๐๘ สายบ่อคณฑี-บ้านบางคันธง (กม.ที่๒+๕๒๕ ถึง กม.ที่๒+๖๖๐) หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดปริมาณงานที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนดและตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ ของสำนักงบประมาณ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน : (โดยสังเขป)

- โดยมีปริมาณงานคือ

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการกำหนด จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดปริมาณงานที่เทศบาลตำบลเกาะเพชรกำหนดและตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.๑-๐๑ ของสำนักงบประมาณ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย) งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมจิตร ยิ้มสุด ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

๒. นายพินิตย์ รอดช่วย ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ

๓. นายวรพงศ์ ช่วยจิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมจิตร ยิ้มสุด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพินิตย์ รอดช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 5 - 0008 สายบ่อคณฑี - บ้านบางคันธง (กม.ที่ 2 + 525 ถึง กม.ที่ 2 + 660

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม. ไหล่ทางด้วย วัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4,6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวัน 9 กรกฎาคม 2563 **แบบเลขที่** ท. 1 - 01

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 22.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	810.00	10.66	8,634.60	1.3984	14.91	12,074.62
2	งานเสริมวัสดุลูกรังขยายพื้นทาง	ลบ.ม.	27.00	366.43	9,893.61	1.3984	512.42	13,835.22
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.75	450.00	15,187.50	1.3984	629.28	21,238.20
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	426.38	287,806.50	1.3984	596.25	402,468.61
5	Expansion Joint	ม.	5.00	151.13	755.65	1.3984	211.34	1,056.70
6	Contraction Joint	ม.	60.00	54.36	3,261.60	1.3984	76.02	4,561.02
7	Longitudinal Joint	ม.	135.00	59.27	8,001.45	1.3984	82.88	11,189.23
8	งานไหล่ทางด้วยวัสดุหินคลุก	ลบ.ม.	27.00	498.55	13,460.85	1.3984	697.17	18,823.65
9	งานติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					347,001.76		**รวม**	488,247.25
							ปรับยอด	**488,000.00**

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมจิตร ยิ้มสุด) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพินิตย์ รอดช่วย) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา